

POZ.	NOSAUKUMS, IEKĀRTU UN MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU MARKA	MĒRVENĪBA	SKAITS
			NOSAUKUMS	
	<b>ARĒJIE TĪKLI SADZĪVES KANALIZĀCIJA</b>			
1	Plastmasas caurule PP(8kN/m <sup>2</sup> ), De160 - ieskaitot tranšeju rakšanu, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, blīvēšanu, tranšejas aizbēršanu un spiediena pārbaudi		m	24
2	Plastmasas caurule PP(8kN/m <sup>2</sup> ), De500 - ieskaitot tranšeju rakšanu, izlīdzinošo kārtu, apbērumu, blīvēšanu, tranšejas aizbēršanu un spiediena pārbaudi		m	300
3	Skatākas PPcauruļu sistēmām - ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku 400/R40 H=1-1,5m		kpl.	1
4	Plastmasas gūlija Ø400 ar nosēdāļu 70l, sifonu, regulēšanas šahtu, ķeta rāmi un restu vāku 40t		kpl.	2
5	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 - ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku, kā arī pārbaudes H= 2,0-2,5m		kpl.	1
6	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000 - ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku, kā arī pārbaudes H= 3,0-3,5m		kpl.	3
7	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500 - ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku, kā arī pārbaudes H= 3,0-3,5m		kpl.	1
8	Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500 - ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku, kā arī pārbaudes H=3,5-4,0m		kpl.	1
9	Plastmasas aizsargčaula De 160		gb.	6
10	Plastmasas aizsargčaula caurulei ar De 500		gab.	14
11	Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas		gab.	1
12	Esošo komunikāciju DN150,200,300, 450mm demontāža tranšejā		m	175
13	Esošo dzelzsbetona aku/gūliju demontāža		gab.	10
14	Šķērsojums ar esošiem sakaru kabeliem		vietas	1
15	Šķērsojums ar gāzes vadu		vietas	1
16	Grunts ūdens pazemināšana		m	300
17	Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana līdz 10km (k=1,3)		m <sup>3</sup>	22.0
18	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,10m			26.0
19	Nojumes demontāža vai pārceļšana (Saules iela 2)		kompl.	1
20	Dzelzbetona kanalizācijas akas DN3000mm (KE-4 aka) un metāla platformas tīrīšana		kompl.	1
21	Dzelzbetona kanalizācijas akas DN3000mm (KE-4 aka) metāla platformas demontāža (ja pēc tīrīšanas tiek konstatēts, ka metāla platforma ir apmierinošā stāvoklī, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja var nedemontēt)		kompl.	1
22	Vāks DN1500 (K1-9 aka) ar rokturiem un piekaramā atslēga(gruntēts un krasoš. tērauds) δ=3mm		kompl.	1
23	Vāks DN3000 (KE-4 aka) ar rokturiem, piekaramā atslēga un lūku 600*600(gruntēts un krasoš. tērauds) δ=3mm		kompl.	1
24	Rūpnieciski ražots gružu savākšanas grozs (grozs, 2 vadulas groza izcelšanai, vinča, montāžas komplekts u.c.)		kompl.	1
	<b>Seguma atjaunošana</b>			
25	Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3a. Sk.ŪKT-004)		m <sup>3</sup>	18.0
26	Šķembas 0/45 (ielām, nobrauktuvēm), h=25cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3a. Sk.ŪKT-004)		m <sup>2</sup>	108.0
27	Karstais pamatu maisījums ACb 22, h=6 cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3a. Sk.ŪKT-004)		m <sup>2</sup>	108.0
28	Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3a. Sk.ŪKT-004)		m <sup>2</sup>	108.0

POZ.	NOSAUKUMS, IEKĀRTU UN MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU MARKA	MĒRVENĪBA	SKAITS
			NOSAUKUMS	
	<b>ARĒJIE TĪKLI</b> <b>SADZĪVES KANALIZĀCIJA</b>			
29	Teritorijas apzaļumošana augsnes kārtu apsējot ar zāļu sēklām, h=10cm (sk.ŪKT-004)		m <sup>2</sup>	380.0
30	Grants atjaunošana (sk.ŪKT-004)		m <sup>2</sup>	18.0
31	Bruģakmens segumu atjaunošana (sk.ŪKT-004)		m <sup>2</sup>	3.0
32	Akas vāku līmeņošana		gab.	1
33	Montāžas materiāli		kompl.	1

Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu,

\* - precizējams būvniecības laikā ar Pasūtītāju