

POZ.	NOSAUKUMS,IEKĀRTU UN MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU MARKA	MĒRVENĪBA	SKAITS
			NOSAUKUMS	
	ARĒJIE TĪKLI NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA			
1	Esošo žogu demontāža izveide ap NAI teritoriju		m	360.0
2	Nožogojumsizveide ap NAI teritoriju(Nylofor Medium panelis: 1530x2500, stiep.Ø-4.5mm, acss izmērs-50x100mm,ZN+PVC zaļš; EL stabi 2000x60x40,ZN+PVC zaļš; stiprinājumu komplekts un betona balsti) vai analogs		m	352
3	Vārtu (ar atstarojošo elem.) izveide pie NAI (Nylofor 2200x1500mm,ZN+PVC zaļš; EL stabi 60x60,ZN+PVC zaļš; stiprinājumu komplekts un betona balsti) vai analogs		gb.	1
4	Vārtu izveide pie NAI (Nylofor 1000x1500mm,ZN+PVC zaļš; EL stabi 60x40,ZN+PVC zaļš; stiprinājumu komplekts un betona balsti) vai analogs		gb.	1
5	Esoša skursteņa demontāža, savākšana un aizvešana (NAI teritorija)		kompl.	1
6	Jaunu metāla trepju ar platformu izveide NAI apkalpošanai (gruntēts un krasoš. tērauds)		kompl.	1
	Seguma atjaunošana			
7	Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu>3m/dnn, h=30cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3b. Sk.ŪKT-004)		m ³	7
8	Šķembas 0/45 (laukumam), h=20cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3b. Sk.ŪKT-004)		m ²	22
9	Blīvais asfaltbetons AC 16, h=5 cm (4. kategorijas brauktuves Tips nr.3b. Sk.ŪKT-004)		m ²	22
10	Montāžas materiāli		kompl.	1

Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu,

* - precizējams būvniecības laikā ar Pasūtītāju