

POZ.	NOSAUKUMS, IEKĀRTU UN MATERIĀLU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU MARKA	MĒRVENĪBA	SKAITS
			NOSAUKUMS	
	ARĒJIE TĪKLI ŪDENSTORNIS			
1	Ūdenspadeves nodrošināšana tvertnes rekonstrukcijas laikā		kompl.	1
2	Stāvvada DN 300 attīrīšana līdz Sa2, gruntēšana (FEIDAL Allgrund) vai analogs		m ²	30
3	Stāvvada DN 300 siltināšana ar cauruļvadu čaulu (Isover KK-ALC-324-40) vai analogs		m	35
4	Iekšējo metāla kāpņu laukumu klāju nomaiņa ar analogiem (2x1,6m x2,6m)		kompl.	2
5	Ūdenstorņa tvertnes ārpusē attīrīšana līdz Sa2, gruntēšana (FEIDAL Allgrund), krāsošana (Vivacolor Korrostop Plus) vai analogs		m ²	80
6	Ūdenstorņa tvertnes iekšpusē attīrīšana līdz Sa2½, krāsošana (Temoline FW) vai analogs, dezinfekcija		m ²	80
7	Ūdenstorņa augšējā balkona (augšpusē/apakšpusē) tīrīšana, gruntēšana (Vivacolor Hansa Silicat Primer), krāsošana (Vivacolor Hansa Sokkel) un hidroizolācija (Polimērbītuma ruļļveida segums PYE V60S4b) vai analogs		m ²	50
8	Cinkotas skārda renes (b=200), lietusūdeņu novadīšanai no ūdenstorņa balkona		m	25
9	Augšējā balkona metāla margu tīrīšana līdz Sa2, gruntēšana (FEIDAL Allgrund) un krāsošana (Vivacolor Korrostop Plus) vai analogs		kompl.	1
10	Pamatnes betona "gredzena" rekonstrukcija (betonēšana)		m ²	36
11	Ūdenstorņa grīdas atjaunošana (tīrīšana, betonēšana)		m ²	18
12	Ārējo betona kāpņu renovācija		kompl.	1
13	Ūdenstorņa iekšējo sienu un griestu tīrīšana, gruntēšana (Vivacolor Hansa Silicat Primer), krāsošana (Vivacolor Hansa Sokkel) vai analogs		m ²	450
14	Rekonstruētās fasādes atjaunošana (nepieciešamības gadījumā)		m ²	30
15	Montāžas materiāli		kompl.	1

Uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemtajiem.

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāparedz arī neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu,