

## Par būvdarbu uzsākšanu būvobjektā

Būvdarbus drīkst uzsākt objektā tad, kad ir saņemta atzīme būvatļaujā (vai Paskaidrojuma rakstā - I grupas būvju būvniecībai) par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējs organizē objekta sagatavošanas darbus būvdarbu uzsākšanai - veic darba vietas risku izvērtēšanu, nodarbināto instruktažu un pārējās darbības drošai darbu izpildei saskaņā ar 2003.02.25. Ministru kabineta noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības pasākumi, veicot būvdarbus" noteiktajām prasībām.

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošas apbūves apstākļos, būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

Pirms būvdarbu veikšanas objektā - inženiertīklu aizsargjoslā, būvdarbu veicējam jārīkojas atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajām prasībām (pazemes elektrokabeļu līnijas, gaisvadu līnijas). Veicot darbus gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslās, būvdarbu veicējs veic papildus nodarbināto darba aizsardzības instruktažu, bīstamo zonu norobežošanu, veic pasākumus drošai darbu veikšanai.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs kontrolē būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas.

Veicot būvdarbus saviem spēkiem, **būvētājs** (fiziska persona) **uzņemas atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus.**

būvinspektors Oskars Dejus