

**IZEJAS DATI PROJEKT ĒŠANAI**

Projektā paredzēta Nīcas ciema ūdensatorņa tvertnes atjaunošana, ūdensatorņa betona konstrukciju atjaunošana un hidroizolācija, kāpņu un platformu atjaunošana, ūdensvada rekonstrukcija ~ 500m, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ~500m, kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija ~500m posmā no KSS līdz NAI.

**GALVENIE RĀDĪTĀJI**

Sistēmas apzīmējums	Aprēķinātais patēriņš			Piezīmes
	m3/dn	m3/at	l/s	
"NAI"	150			Notekūdeņu attīrīšanas sistēma

**LAPU SARAKSTS**

Nr.	Nosaukums	Rasējuma nosaukums	Lapas numurs	Lapu skaits	Rasējumu Nr.
1.	Vispārīgie norādījumi	Vispārīgie norādījumi	-	1	ŪKT-001
2.	Ģenerālplāns	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ģenerālplāns	-	2	ŪKT-002
3.	Garenprofils	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garenprofils	-	5	ŪKT-003
4.	Detalizējumu rasējumi	Cauruļvadu izbūve būvgrāvī	1/5	5	ŪKT-004
		Seguma atjaunošana	2/5		
		Dzelzbetona skatēku, vītku un kapes principiālie risinājumi	3/5		
		NAI rekonstruējamās trespes, NAI žoga Ūdensatorņa augstākais balstiens	4/5		
		Aka K1-9	5/5		
5.	Seguma atjaunošana	Seguma atjaunošanas plāns	-	2	ŪKT-005
6.	Specifikācija	Materiālu specifikācija	-	7	IS-ŪKT-006

**IZPĒTES TERITORIJAS NOVIETOJUMA SHĒMA**



Mērogs: b/m

**VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI**

- Projekts izstrādāts saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, spēkā esošām normām un noteikumiem, ievērojot esošo tīklu izvietojumu dabā, pamatojoties uz topogrāfisko uzmērījumu plānu, Nīcas novada Domes APU un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Augstuma atzīmes un izmēri uzrādīti metros. Augstuma atzīmes - Baltijas sistēmā.
- Attālumi un pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvniecības laikā tie jāprecizē.
- Grunts izpētes urbumu griezumus skatīt ģeotehniskās izpētes materiālos.
- Rakšanas un montāžas darbus esošu komunikāciju tuvumā veikt ar organizācijas atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas! Nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus esošo un projektēto tīklu un kabeļu sasaistei dabā.
- Montāžas darbi un pārbaude veicama saskaņā ar LBN 222-99 un LBN 223-99, kā arī ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājiem tehniskos norādījumus.
- Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes materiāliem un to kvalitātei jāapmierina pasūtītāja un ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.

**PROJEKTĒŠANAS NORMATĪVIE DOKUMENTI**

- Nīcas novada būvvaldes Plānošanas un Arhitektūras uzdevums Nr.10-10/2009 no 29.10.2009;
- Nīcas pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības daļas tehniskie noteikumi;
- AS "Sadales tīkls" Rietumu reģions 21.12.2009. tehniskajiem noteikumiem Nr. 30R4E0-16.04/2313;
- VVD Liepājas reģionālās pārvaldes tehniskajiem noteikumiem
- VAS "Latvijas valsts ceļi" tehniskie noteikumi
- LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves";
- LBN 222-99 " Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".

Šī būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļu risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: I.Segutins

Sertifikāta numurs: 50-2976

Datums: \_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs: I.Segutins

Sertifikāta numurs: 50-2976

Datums: \_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_



Liepāja, Ūdens iela 28  
Tālr.: +371 63483003  
Fakss: +371 63483006

**PASŪTĪTĀJS:**

Nīcas novada dome

**OBJEKTS:** Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 2009-LIEP/1027-01 Arhīva Nr. 2009-LIEP/1027-01		
Būvproj.vad.	I.Segutins		06.2011.	Vispārīgie norādījumi  (Korekcija)	Mērogs: BM		
Projektēja	I.Segutins		06.2011.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					TP	1/1	ŪKT-001