

APKURES PAMATRĀDĪTĀJI

Nosaukums	Til - pums	Siltuma patēriņš				Uzstādīto el. dzinēju jauda
		Apkurei	Ventilācijai	karstā ūd. sagatavoš	Kopā	
	m³	kW	kW	kW	kW	
Ambulances telpa		1.88	-	-	1.88	

VENTILĀCIJAS PAMATRĀDĪTĀJI

Sistēmas apzīmējums	Skaits	Apkalpojamās telpas (tehn. iekārtas) nosaukums	Agregāta tips	Ventilators				El. dzinējs	
				Raksturojums	L, m³/st	P, Pa	n, n/min	N, kW	n, n/min
N1	1	Telpa 1	VILPE E120P	radiāls	300	150	2500	0.06	2500
N2	1	Telpas 3; 4	VILPE E120P	radiāls	300	150	2500	0.06	2500

Siltuma bilance

N.p.k.	telpa	temperatūra	virsma	platums	augstums	skaits	U	DT °C	papildus koeficients	siltuma zudun	KOPĀ	Radiators
		°C		m	m	gab	W/m²×K°	DT °C		W	W	
Ambulance												
1	telpa	20	A/s fasāde	0	3	1	1,17	38,3	1,25	0	1763	33/600 1100 1872
			A/s fasāde	6,4	3	1	1,17	38,3	1,15	989		
			le/s	10	3	1	1,2	8	1	288		
			Logs	2,7	1,8	1	0,23	38,3	1,15	49		
			Durvis	1	2,1	1	1,33	38,3	1,5	160		
			Grīda	1	1	1	7,2	38,3	1	276		
			Junts	0	1	1	0,18	40,3	0,9	0		

SIA "WS"				Pasūtītājs: Nīcas novada dome				Līgums: Nr. 1	
Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401 tel:26534077; sgp@inbox.lv				Objekts: Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves centra izveidei sociālā riska grupu vajadzībām Ambulances ēkā Skolas ielā 5, Nīcas novada Nīcas pagastā				Pasūtījums: WS-106-11	
Rasējums:				Stadija		Lapa			
AVK inženieris	Roberts Deģis	12.2011	AVK pamatrādītāji				TP	AVK-3	
Izstrādāja.	Normunds Biters	12.2011	Mērogs: bez mēroga	Arhīva reģ.Nr.: 70		Lapas izmērs: A4			