

2, turpinājums				
Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvien.	Apjomi	Piezīmes
1	3	4	5	
44	Apgaismojuma slēdzis, 230 V, 6A, vienpolīgs IP 44, virspretuma, montāža pie sienas, pieslēgšana	gab	3	
45	Apgaismojuma slēdzis, 230 V, 6A, divpolīgs IP 44, virspretuma, montāža pie sienas, pieslēgšana	gab	1	
46	Apgaismojuma slēdzis, 230 V, 6A, pārslēdzis, IP21, virspretuma, montāža pie sienas, pieslēgšana	gab	2	
47	Nozarkārba, reģipša sienas, IP 44 uzstādīšana sienā, montāža	gab	11	
48	Slēdža montāžas kārba, virspretuma, IP 44 uzstādīšana pie sienas, montāža	gab	8	
49	Kabelis ar vara dzīslu NYM-J 3×1,5 mm <sup>2</sup> , 125 kg/km slēptā montāža	m	70	
50	Kabelis ar vara dzīslu NYM-J 3×2,5 mm <sup>2</sup> , 177 kg/km slēptā montāža	m	10	
51	Caurumu veidošana sienā, aizdare	gab	5	
52	Sistēmas pārbaude, palaišana	gab	1	
53	Sistēmas nodošana	gab	1	

<b>SIA "WS"</b> Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401 tel:26534077; sgp@inbox.lv		Pasūtītājs:		<b>Nīcas novada dome</b>		Līgums: <b>Nr. 1</b>	
		Objekts:		<b>Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves centra izveidei sociālā riska grupu vajadzībām Ambulances ēkā Skolas ielā 5, Nīcas novada Nīcas pagastā</b>			
				Rasējums:		Stadija	Lapa
				Galveno materiālu specifikācija, darbu apjomi, 2. turpinājums		TP	EL-8
Būvpr.d.vad.	Normunds Biters		12.2011				
Izstrādāja.	Normunds Biters		12.2011	Mērogs: bez mēroga	Arhīva reģ.Nr.: <b>70</b>	Lapas izmērs: A4	