

Galveno materiālu specifikācija, darbu apjomi

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvienība	Apjoms	
1	2	3	3	5
1	Signalizācijas panelis BENTEL J- 408-4, 4 zonas, montāža pieslēgšana	gab	1	
2	Akumulatoru baterija 12 V, 7Ah, uzstādīšana, pieslēgšana	gab	2	
3	Divvadu kombinētais detektors ECO-1002 vai analogs, uzstādīšana, palaišana	gab	3	
3	Divvadu karstuma, +58°C, detektors ECO-1005 vai analogs, uzstādīšana, palaišana	gab	2	
4	Detektora pamatne E-1000, montāža, pieslēgšana	gab	5	
5	Člupas gala rezistors, uzstādīšana	gab	2	
6	Manuāla trauksmes poga FP-2RD, vai analoga, uzstādīšana, pieslēgšana	gab	2	
7	Dinamiskā sirēna ar strob. lampu un akumulatoru 120 Db, uzstādīšana, pieslēgšana	gab	2	
8	Dinamiskā sirēna (zvans), uzstādīšana, pieslēgšana	gab	2	
9	Signalizācijas kabelis KLMA 2x0.8+0.8	m	50	
10	Signalizācijas kabelis trauksmes pogām JE-H(ST)H E30 1x2x0.8, R>30 min	m	20	
11	Spēka kabelis sirēnu un ugunstrauksmes zvanu barošanai, S.Hf 2x2.5 mm², R> 30 min	m	50	
12	Kabelis ar vara dzīslu NYM-J 3x2.5	m	2	
13	Kabeļa, svarā līdz 1 kg/m, montāža ar skavām	m	120	
14	Izvads caur sienu ø 12 mm, aizdare, virsmas atjaunošana	gab	3	
15	Sistēmas pārbaude	gab	1	
16	Darbu nodošana	gab	1	

Telpu eksplikācija

Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Telpas platība	Drošības klase	Piezīmes
1	2	3	4	5
		m²	IP	
1	Ambulance	20,1	21	
2	Priekštelpa	2,1	21	
3	WC	1,35	44	
4	WC	5,75	44	

SIA "WS"			Pasūtītājs:		Līgums: Nr. 1	
<i>Būvkomersanta reģ.Nr.7296-R Kuršu iela 14-2a, Liepāja LV-3401 tel:26534077; sgp@inbox.lv</i>			Nīcas novada dome		Pasūtījums: WS-106-11	
			Objekts: Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves centra izveidei sociālā riska grupu vajadzībām Ambulances ēkā Skolas ielā 5, Nīcas novada Nīcas pagastā			
			Rasējums:		Stadija	Lapa
			Galveno materiālu specifikācija, telpu eksplikācija		TP	UAS-6
Būvpr.d.vad.	Normunds Biters	12.2011	Mērogs: bez mēroga	Arhīva reģ.Nr.: 70	Lapas izmērs: A4	
Izstrādāja.	Normunds Biters	12.2011				