

Ūdensapgādes iekšējie tīkli.				
Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvienība	Apjoms	
1	3	4	5	
1	Demontējamas ūdensvada caurules, stirpinājumi, izolācija	Dn25	m	10
2	Tērauda aizsargcaurule	Dn50, 2 vietas	m	0,4
3		Dn40, 4 vietas	m	0,4
4	Esošo tērauda ūdensapgādes cauruļu atzaru likvidēšana un aizmetināšana	d25	vietas	2
5	Pievienojums pie esošajām ūdensapgādes caurulēm, tērauds > PPR	d25 > PPRØ25	vietas	4
6	PPR caurules un veidgabali no polipropilēna random kopolimēra paredzēta aukstā ūdens apgādei, PN10	Ø25x2,3mm	m	6
7		Ø20x1,9mm	m	8
8		Ø16x1,8mm	m	5
9	PPR caurules un veidgabali no polipropilēna random kopolimēra paredzēta karstā ūdens (līdz +60°C) apgādei, PN20	Ø25x4,2mm	m	4
10		Ø20x3,4mm	m	7
11		Ø16x2,7mm	m	3
12	Kaučuka izolācijas čaula - analogs "K-Flex" EC kaučuka izolācijas čaulām	Dn28x9mm	m	10
13		Dn22x9mm	m	15
14		DN18x9mm	m	8
15	PPR ventilis aukstajam ūdenim	D25	gab.	1
16	Stūra ventilis sanitārtehnisko iekārtu pieslēgšanai- analogs "Schell" stūra ventilis	1/2 x 1/2"	gab.	3
17		1/2 x 3/8"	gab.	6
18	Cauruļvadu nostiprināšanas skavas daudzslāņu caurulēm	Dn 25	gab.	10
19		Dn 20	gab.	15
20		Dn 16	gab.	10
21	Izbūvētās ūdensvada sistēmas pārbaude un nodošana		kompl.	2
<u>Pāseguma šķērsošana ar PPR cauruli</u>				
22	"Promat" PROMASEAL-PL loksne - pāseguma šķērsošana 2 vietās	100x250mm	m²	0,1
23	"Promat" PROMASTOP ugunsdrošā java MG III PROMASEAL blīves iestrādāšanai	30kg	maisi	1
<u>Sanitārtehnisko iekārtu jaucējkrāni - precizēt ar pasūtītāju</u>				
24	Roku mazgātnes jaucējkrāns ar pieslēgu stūra ventilim	3/8"	kompl.	1
25	Roku mazgātnes jaucējkrāns ar pieslēgu stūra ventilim izlietnei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	3/8"	kompl.	1
26	Trauku mazgātnes jaucējkrāns ar pieslēgu stūra ventilim	3/8"	kompl.	1
27	Dušas termostatiskais jaucējkrāns ar dušas klausuli		kompl.	1
28	Sēdpoda pieslēgs stūra ventilim	1/2"	kompl.	2
<u>Elektriskā ūdens sildītāja pieslēgums</u>				
29	Caurplūdes ūdens sildītājs - ūdens caurplūde 5,2l/min pie ūdens uzsildīšanas no 10° līdz 60°C - analogs "STIEBEL ELTRON" DHH18S	380V, 7÷18kW	gab.	1
30	Stūra ventilis - analogs "Schell" stūra ventilis	1/2 x 1/2"	gab.	2

Kanalizācijas iekšējie tīkli					
Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvienība	Apjoms		
1	3	4	5		
1	Demontējamas kanalizācijas caurules un tās stiprinājumi	Ø50-110	m	15	
2	Kanalizācijas iekšdarbu caurule	Ø110, SN4	m	15	
3		Ø75, SN4	m	5	
4		Ø50, SN4	m	10	
5	Pievienojums pie esošās kanalizācijas caurules - savienojums čuguns>PP	d100 > PPRØ110	gab.	1	
6		d75 > PPRØ75	gab.	1	
7	Krustgabals - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu krustgabals	Ø110/50-45°	gab.	1	
8		Ø110-88°	gab.	1	
9		Ø110-45°	gab.	4	
10		Trejgabals - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu trejgabals	Ø110/75-45°	gab.	1
11			Ø110/50-88°	gab.	2
12			Ø110/50-45°	gab.	1
13			Ø50-88°	gab.	1
14			Ø110-88°	gab.	3
15			Ø110-45°	gab.	4
16		Līkums - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu līkums	Ø75-88°	gab.	1
17			Ø50-88°	gab.	4
18			Ø50-45°	gab.	4
19		Pāreja - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu pāreja	Ø50 > 32	gab.	2
20		Vakuumpārsts	Ø75	gab.	1
21		Tīrīšanas lūkas vāks no nerūsējošā tērauda ar iespēju vākā iestrādāt flīzi, 200x200mm - analogs "ACO" Finor	Ø110	gab.	4
22	Ugundrošā manžetes kanalizācijas caurulei pirms pāseguma šķērsošanas - analogs "PROMAT" PROMASTOP UniCollar R90: Ø75 caurulei no viena komplekta iznāk 6 manžetes;	Ø75, vietas 1	kompl.	0,2	
23	Cauruļvadu nostiprināšanas skavas ar izolācijas	Ø75	gab.	4	
<u>Sanitārtehniskās iekārtas - precizēt ar pasūtītāju</u>					
24	Fajansa roku mazgātne komplektā ar nerūsējošā tērauda sifonu - analogs "Ifö" Sign 7358	Ø32	kompl.	1	
25	Fajansa roku mazgātne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, komplektā ar sifonu - analogs "Ifö" izlietne 2630	Ø32	kompl.	1	
26	Tērauda mazgātne komplektā ar sifonu, 500x500x250(h) mm	Ø50	kompl.	1	
27	Uz grīdas stiprināms fajansa sēdpods ar skalošanas kasti - analogs "Ifö" Sign 6860	Ø110	kompl.	1	
28	Paaugstinātas konstrukcijas (460mm) fajansa sēdpods cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar ūdens uzkrāšanas tvertni - analogs "Ifö" Sign 6861	Ø110	kompl.	1	
29	Līnijveida stūra dušas traps ar horizontālo izlaidi un dekoratīvo nosegrežģi	Ø50, L=1,0x1,0m	kompl.	1	

Projektētājs: SIA "WS" Būv. reģ. Nr. 7296-R Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv;	Pasūtītājs: Nīcas novada dome	Līguma Nr. WS-106-11
Objekts: Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojuma centra izveidei sociālā riska grupu vajadzībām Ambulances ēkā Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas novada Nīcas pagastā		
Būvpr.d.vad. V. Viņķelis 12.2011.	Rasējums: Materiālu specifikācija. Ūdensapgādes iekšējie tīkli. Kanalizācijas iekšējie tīkli.	Stadija Lapa TP ŪK-4
Izstrādāja R. Bīrgers 12.2011.	Mērogs: A3 Arhīva reģ.Nr.: 70	