

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	Projektējamais objekts	Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā
2.	Projektējamā objekta adrese	Nīcas pagasts, Nīcas novads, Zemes vienības kad. apz.: <ul style="list-style-type: none"> – 6478 0080 609 (“Piejūras parks”) – 6478 0080 306 (“Baltijas jūras tauvas josla”) – 6478 0080 305 (“Dzintariņš – Baltijas jūra”)
3.	Īpašuma piederība	Zemes īpašums ar kad. Nr. 6478 0080 609 un 6478 0080 305 atrodas Nīcas novada pašvaldības īpašumā. Jūras piekrastes sauszemes daļas (6478 0080 305) tiesiskais valdītājs pēc Zemes pārvaldības likuma 15. panta 2. daļas ir vietējā pašvaldība, - Nīcas novada pašvaldība.
4.	Izstrādājamie būvniecības ieceres dokumenti	1. Būvprojekts minimālā sastāvā; 2. Būvprojekts pilnā sastāvā
5.	Būvniecības veids	Jaunbūve
6.	Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam	II grupa: atsevišķas, nekvalificētas inženierbūves
7.	Būvju klasifikācijas kods	21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu (Ielas, ceļi un laukumi ar melno segumu, bruģakmens segumu, dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu)
8.	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes mērķis	Nepieciešams izbūvēt nobrauktuvi ar pietiekamu platumu, segas nestspēju un pieslēgumu esošajam ceļam un pludmalei Bernātu ciema pludmalē, lai uzlabotu pludmales apmeklētāju un Nīcas novada iedzīvotāju drošību, kas ir arī viens no vietējās pašvaldības pamatuzdevumiem, kā arī lai nodrošinātu operatīvajiem dienestiem ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē. Vienlaicīgi, izbūvējot nobrauktuvi, tiek sasniegts ne mazāk svarīgs mērķis: mazināta antropogēnā slodze un uzlabota vides pieejamība.
9.	Pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē	9.1. Nobrauktuves nobeigumu pludmales zonā jāveido nostiprinātu, kas nodrošina tā stabilitāti arī pēc vētrām un nelielām ūdens skalošanām. Nobrauktuvei jābūt ekspluatējamai pie dažādiem pludmales smilšainās daļas līmeņiem. 9.2. Nobrauktuve ir jāaprīko ar nolaižamu barjeru un informatīvām zīmēm, kas ierobežo nekontrolētu piekļuvi pludmalei. 9.3. Segumam izmantot dzelzsbetona plātnes vai cita veida konstrukciju, kas ir saistīta un noturīga pret izskalošanos. Risinājuma izstrādes ietvaros jāizvērtē un jāparedz arī atbilstošas nobrauktuves nogāzes, to nostiprināšana. 9.4. Operatīvā transporta max masa 30t, max slodze uz asi 11,5t. 9.5. Nobrauktuves normālprofils NP 3.5. 9.6. Trases garums 100m (būvniecības ieceres izstrādes laikā, trases garums var mainīties +/- 10m)
10.	Būvprojekta sastāvs	Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 37.punktu, 63. punktu un 67. punktu.

11.	Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana	5 (piecos) drukātos eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru, kurš ir identisks drukātajam, elektroniskā datu nesējā PDF formātā. Elektroniskā datu nesējā, kurš tiek iesniegts Pasūtītājam, Izpildītājs ieraksta arī rasējumus <i>dwg</i> vai <i>dgn</i> formātā.
12.	Pārējie nosacījumi	<p>12.1. Būvprojektā ietvert vides aizsardzības pasākumus un ievēro Liepājas reģionālās vides pārvaldes izdotos Tehniskos noteikumus Nr.LI19TN0122.</p> <p>12.2. Izpildītājs uz Pasūtītāja izdotas pilnvaras pamata saņem inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus un citus nepieciešamos tehniskos noteikumus Būvprojekta izstrādei. Par saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot saņemtos tehniskos noteikumus uz e-pastu: ieva.taurinskaite@nica.lv.</p> <p>12.3. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandartu prasībām; LVS 190 grupas standartiem, kas attiecas uz ceļu projektēšanu.</p> <p>12.4. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājs ievēro spēkā esošas "Ceļu specifikācijas".</p> <p>12.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, dabas parka "Bernāti" individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (MK not. Nr. 273) un "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumiem" (MK not. Nr. 415).</p> <p>12.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus tādā apjomā, kas ļauj Izpildītājam uzņemties atbildību par Būvprojekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām.</p> <p>12.7. Izpildītājs veic nepieciešamās inženierizpētes saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", izvērtējot un ar Pasūtītāju saskaņojot, kāda veida inženierizpēte vajadzīga, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā.</p>
13.	Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar:	<ul style="list-style-type: none"> – ģeodzināšanu tiesību apliecinājošiem dokumentiem; – topogrāfisko uzmērījumu; – Valsts vides dienesta izdotiem tehniskajiem noteikumiem.
14.	Pasūtītājs	<p>Nīcas novada dome Reģistrācijas Nr.: 90000031531 Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473</p> <p>_____</p> <p>A. Petermanis</p>
15.	Izpildītājs	<p>_____</p> <p>Reģistrācijas Nr. _____</p> <p>Adrese: _____</p> <p>_____</p>