



Šķērsgriezums 1-1



Šķērsgriezums 2-2



*Piezīme. Prasības futbola laukuma sintētiskā seguma pamatnei:

Pamatnes konstrukcija
Pamatnes konstrukcija parasti sastāv no sasmalcinātu akmeņu, grants vai minerālvietu maisījuma. Visu šo materiālu gradācija ir atbilstoša reģionāliem, nacionāliem vai starptautiskiem standartiem. Pamatnei jābūt stabilai (CBR ne mazāks par 5% un Prokora blīvums ne mazāks par 95 %) ar labu ūdens caurlaidību (180mm/h). Kopejam biežumam ir jāatbilst noteiktam būvniecības prasībām, lai izvaiļtos no bojājumiem un caursaišanas:

- apķēšējais slānis apmēram 400mm no drenējošās smilts vai drupinātām šķembām
- augšējais slānis apmēram 150mm no šķembām 2-40mm vai 2-45mm

Virsmas pieļaujamais nelīdzenums 4mm uz 4 m latas garuma. Virsmas līdzenumu pārbaudīt ar auklu.

Visi slāņi ir veidoti no materiāliem, kas saglabā ūdens caurlaidību pēc sablīvēšanas. Šī iemesla dēļ smalkās frakcijas (mazāks par 0,06 mm) saturs ir zems (mazāks nekā 5 %) un organisko vielu saturs ir ļoti zems (mazāks nekā 1 %)

SASKAŅOTS
Nīcas novada domes priekšsēdētājs
A. Poterjans
Nīca, 16.04.2021.

SIA "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķile,
Ikšķiles nov., LV – 5052.
Būvkomersanta Nr. 3553-R

Pasūtītājs :	Nīcas novada dome			Pasūtītāja Nr. 19/3.1.-1		
Objekta nosaukums:	Nīcas sporta laukuma būvniecība			Marka	Lapa	Mērogs
Objekta adrese:	Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473			TS-2	4	1:200
Būvproj.vad.	G.Lasmanis	02.2021.	Rasējums:	Šķērsgriezums		
Projektēja	A.Done	02.2021.	Būvprojekts			
Pārbaudīja	G.Lasmanis	02.2021.				