

Darbu apjomu kopsavilkums
Nīcas sporta laukuma būvniecība LKT/DR tīkli II kārtā

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	GRUNTS DARBI	N/A	
1	Tranšējas rakšana cauruļvadu montāžai	m ³	126,56
2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=15cm	m ³	11,39
3	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana	kpl.	1
4	Liekās grunts transports uz atbērtņi	m ³	14,42
5	Tranšējas aizbēršana ar esošo grunti	m ³	112,14
	LIETUS KANALIZĀCIJU SISTĒMU IZBŪVE	N/A	
6	Lietus gūlijas 200/400 izbūve (ar 0,7 l nosēddaļu), taisnstūra pārsedze un reste	kpl.	7
7	Skataka DN400/200 komplektācijā ar pamatni, teleskopisko cauruli, rāmi un vāku slodzei 40 t, līdz h=2,0 m, tās montāža	kpl.	3
8	PP caurules T8 Ø 160 ieguldīšana sausā tranšējā, atrokot un aizberot tranšeju	m	46,69
9	PP caurules T8 Ø 200 ieguldīšana sausā tranšējā, atrokot un aizberot tranšeju	m	66,51
10	Aizsarguzmava PP caurulei Ø 160	gb.	2
11	Aizsarguzmava PP caurulei Ø 200	gb.	1
12	Projektētā apgaismojuma kabeļa šķērsošanas vieta	vieta	4
13	Sakaru kanalizācijas šķērsošanas vieta	vieta	2
14	Ūdensvada Ø 110 mm šķērsošanas vieta	vieta	1
15	Kanalizācijas kolektora d-160 šķērsošanas vieta	vieta	3
16	Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas	vieta	3

Sastādīja:

M.Gertsons