

PASŪTĪTĀJS:

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas ielas 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

Transporta nobrauktuve Jūrmalciemā
CC 21120101

BŪVPROJEKTS

BŪVNICĪBAS VEIDS:

DAĻAS / SADAĻAS NOSAUKUMS:

SĒJUMS:

MARKA:

Jauna būvniecība


Vispārīgā, ceļu daļa

1

TI, GP, TS-CD

IK „P. Alksņa projektu grupa”

grupas vadītājs



..... P. Alksnis

Projekta daļas vadītājs:



..... P. Alksnis

sert. Nr. 3-00838

Saldus, 2020. gads

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

PROJEKTA DAĻA	SĒJUMA NR.	MARKA	SADAĻAS NOSAUKUMS
Vispārīgā daļa	1		Vispārīgā daļa, dokumentācija
Ceļu daļa		GP	Būvprojekta ģenerālplāns
		TS-CD	Ceļa darbi
Ekonomikas daļa		IS, BA, DOP	Materiālu, būvdarbu apjomu saraksts, darbu organizācijas projekts
Izmaksu daļa	2	T	Tāmes

SATURS

Būvprojekta sastāvs	2
Saturs	3
VISPĀRĪGĀ DAĻA.....	4
Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli	5
Lēmuma par komersanta reģistrēšanu būvkomersantu reģistrā kopija	6
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.....	7
Projektēšanas uzdevuma kopija.....	11
Zemesgabala dokumentu kopija	13
Liepājas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi.....	19
Valsts vides dienesta par ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.....	22
Topogrāfiskā izpēte.....	26
Skaidrojošs apraksts.....	27
Vispārīgi.....	27
Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji	27
Esošās situācijas raksturojums	28
Inženierizpēte	29
Vispārīgie norādījumi	29
Ceļa pārbūves risinājumi.....	30
Segas konstrukcija	30
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	31
Vides aizsardzība būvdarbu laikā	31
CEĻU DAĻA	33
Ģenerālplāns, segumu plāns un Vispārīgie rādītāji GP-1, M 1:500.....	34
Horizontālās piesaistes un vertikālais plānojums, TS-CD 1, M 1:250.....	35
Garenprofils TS-CD 2, M 1:100/1000	36
Raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm, TS-CD 3	37
Betona seguma plātņu un pamata betona bloku izvietojuma plāns, TS-CD 4, M 1:50.....	38
EKONOMIKAS DAĻA.....	39
DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS	40
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.....	41
Darba aizsardzības plāns	41
Iespējamie preventīvie darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku.....	42
Skaidrojošs apraksts.....	48
Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju.....	53
Būvdarbu apjomi(BA).....	54

VISPĀRĪGĀ DAĻA

BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN MATERIĀLI



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-67013101 ♦ Fakss 371-67280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta

individuālam komersantam

P.ALKŠŅA PROJEKTU GRUPA

vienotais reģistrācijas numurs : *48502006801*

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā *2008.gada 16.janvārī*
(lēmums Nr. *8178*) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. *5852-R*

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : *16.janvāris*

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības departamenta direktora vietniece



S.Liepa



**Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 703159095**

Līguma darbības periods

No 27.06.2020 plkst. 00:00 līdz 26.06.2021 plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 09.06.2020
Retroaktīvais datums: 27.06.2019
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: **IK "P.ALKŠŅA PROJEKTU GRUPA"**
Reģ. Nr.: **48502006801**
Adrese: **Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 140.62 EUR (Viens simts četrdesmit euro un 62 centi)

Prēmija apmaksai: 140.62 EUR (Viens simts četrdesmit euro un 62 centi)

Apmaksas termiņš: 27.06.2020

Bankas rekvizīti:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV93RIK0002013051362
AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka	LV03PARX0000231621015
VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **50 000 EUR**

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **50 000 EUR**

Pašrisks: **200 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Ceļu projektēšana;
Ceļu būvdarbu vadīšana;
Ceļu būvdarbu būvuzraudzība.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 05
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
Klausula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"
Klausula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"
Klausula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"
Klausula Nr.NĒ1 "Nekustama īpašuma nomnieku/īpašnieku civiltiesiskā atbildība"
Klausula Nr.PR1 "Apdrošinātā izdevumi par reputācijas atjaunošanu"
Klausula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

**VIP segums /
Apakšlimits**

☒ tiek apdrošināts	
Tiesie finansiālie zaudējumi	☒
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu	☒
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi	☒
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju	☒
Tiesāšanas izdevumi	☒
Glābšanas izdevumi	☒
Ekspertīzes izdevumi	☒
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 1 no 3

12320P01ZW_506 / 3/5 / 248

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	VIP segums / Apakšlīmits
☒ tiek apdrošināts	
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☒
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi	☒
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu	25% no viena gadījuma limita
Izmaiņas būvprojektā	☒
Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi	☒
Morālais kaitējums	☒
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana	☒
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa	☒
Atrautā peļņa, kas neizriet no īpašuma bojājuma vai bojāejas	☒
Apakšuzņēmēji bez regresa tiesībām no AAS BALTA puses	☒
Reputācijas atjaunošanas izdevumi	5 000
Nekustamā īpašuma nomnieka/īpašnieka atbildība	5 000

Polises īpašie nosacījumi

- Atrautā peļņa, kas neizriet no īpašuma bojājuma vai bojāejas
Tiek atlīdzināta trešās personas atrautā peļņa. Šādi zaudējumi tiek atlīdzināti līdz brīdim, kad trešā persona ir spējīga atjaunot saimniecisko darbību tādā apmērā, kāda tas ir bijusi pirms pretenzijas pieteikšanas sākot ar 24. stundu pēc daļējas vai pilnīgas saimnieciskās darbības pārtraukšanas, bet nepārsniedzot sešus mēnešus. Apdrošināšanas atlīdzības apjoms par katru saimnieciskās darbības pārtraukšanas dienu nevar pārsniegt trešās personas vidējo dienas bruto peļņu, kas ir izrēķināta sadalot pēdējo 12 mēnešu no pretenzijas pieteikšanas brīža pastāvīgo izmaksu un neto peļņas kopsummu ar 365 dienām.
- Apakšuzņēmēji bez regresa tiesībām
Tiek apdrošināta apdrošinājumaņēmēja apakšuzņēmēju profesionālā civiltiesiskā atbildība, ar kuriem Apdrošinājumaņēmējam ir noslēgts līgums par dalību apdrošinātas profesionālās darbības veikšanas procesā.
- Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.
- Izmaiņas būvprojektā
Tiek atlīdzināti izdevumi par izmaiņām būvprojektā.
- Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi
Tiek apdrošināta apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbu rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs
1.	Pēteris Alksnis	260944-12853

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumu no apdrošinātas profesionālās darbības prognoze šim gadam EUR: 20 000

Būvdarbu vērtības prognoze šim gadam EUR: 20 000

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II, III.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

- ☒ Jā ☐ Nē
- ☒ Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā
- ☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājumaņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas loģitimo interešu ieviešanu. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manikdati@balta.lv.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv

Lappuse 2 no 3

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisi norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinātāja pārstāvis saņem komisijas atbildību par šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

Šis dokuments ir sagatavots balstoties uz apdrošinājumaņēmēja sniegto informāciju un izdarīto izvēli, tas nav sagatavots kā apdrošinātāja pārstāvja individuāls ieteikums.

Apdrošinājumaņēmējs

Nosaukums: IK "P.ALKŠŅA PROJEKTU GRUPA"
Reģ. Nr.: 48502006801
E-pasts:
Korespondences adrese: Jelgavas iela 7 - 3, Saldus, Saldus nov.,
LV-3801

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Inga Salniņa
Tālrunis: 26011045, 63881168
E-pasts: inga.salinina@balta.lv
Struktūrvienība: AAS "BALTA" Saldus KAC

Tālrunis atbildības pieteikšanai +371 675 333 75

Izziņa Nr.16
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei Nr.703159095

SALDUS

20.11.2020

AAS „BALTA” apliecinā, ka tiek apdrošināta

Pēteris Alksnis 260944-12853, IK "P. Alksņa Projektu Grupa"
Ceļu Projektēšana/Būvdarbu vadīšana

(apdrošinātā nosaukums/vārds uzvārds)

profesionālā civiltiesiskā atbildība apdrošinātajam veicot apdrošināto profesionālo darbību

Transporta nobrauktuve Jūrmalcienā, Piestātne, Jūrmalciems, Nīcas novads

(būvobjekta adrese un nosaukums)

Trešajai personai nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti gadījumā, ja iestāsies apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība un netiks konstatēti AAS „BALTA” Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu vai to pielikumu izņēmumu sadaļā noteiktie apstākļi, izņemot apdrošināšanas polises īpašajos nosacījumos atrunātos gadījumus.

Apdrošināšana darbojas līdz apdrošināšanas polises apdrošināšanas perioda beigām 26.06.2021

AAS BALTA vārdā:

Inga Salnina

(vārds, uzvārds)

(paraksts)


AAS BALTA
SALDUS KAC
Jelgavas iela 3,
Saldus, LV-3801

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA KOPIJA

1. Pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	Projektējamais objekts	Transporta nobrauktuve Jūrmalcīemā
2.	Projektējamā objekta adrese	Nīcas pagasts, Nīcas novads, Zemes vienības kad. apz.: - 64780190296 ("Piestātne") - 64780190277 ("Baltijas jūras tauvas josla")
3.	Īpašuma piederība	Zemes īpašums ar kad. Nr. 64780190296 atrodas Nīcas novada pašvaldības īpašumā. Jūras piekrastes sauszemes daļas (64780190277) tiesiskais valdītājs pēc Zemes pārvaldības likuma 15. panta 2. daļas ir vietējā pašvaldība, - Nīcas novada pašvaldība.
4.	Izstrādājamie būvniecības ieceres dokumenti	Būvprojekts pilnā sastāvā
5.	Būvniecības veids	Jaunbūve
6.	Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam	II grupa: atsevišķas, nekvalificētas inženierbūves
7.	Būvju klasifikācijas kods	21120101 - ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu (ielas, ceļi un laukumi ar melno segumu, bruģakmens segumu, dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu)
8.	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes mērķis	Nepieciešams izbūvēt nobrauktuvi ar pietiekamu platumu, segas nestspēju un pieslēgumu esošam grants seguma ceļam un pludmales daļai, lai uzlabotu piekļuves iespējas zvejniekiem un to tehnikai, kā arī lai nodrošinātu operatīvajiem dienestiem ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē, lai nodrošinātu Nīcas novada iedzīvotāju drošību, kas ir viens no vietējās pašvaldības pamatuzdevumiem. Vienlaicīgi, izbūvējot nobrauktuvi, tiek sasniegts ne mazāk svarīgs mērķis: mazināta antropogēnā slodze un uzlabota vides pieejamība.
9.	Pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē	9.1. Nobrauktuves nobeigumu pludmales zonā jāveido nostiprinātu, kas nodrošina tā stabilitāti arī pēc vētrām un nelielām ūdens skalošanām. Nobrauktuvei jābūt ekspluatējamai pie dažādiem pludmales smilšainās daļas līmeņiem. 9.2. Segumam izmantot dzelzsbetona plātnes vai cita veida konstrukciju, kas ir saistīta un noturīga pret izskalošanos. Risinājuma izstrādes ietvaros jāizvērtē un jāparedz arī atbilstošas nobrauktuves nogāzes, to nostiprināšana. 9.3. Max slodze uz asi 11,5t. 9.4. Nobrauktuves normālprofils no NP 4.0. 9.5. Trases garums 100-130m (būvniecības ieceres izstrādes laikā, trases garums var mainīties).
10.	Būvprojekta sastāvs	Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 37.punktu, 63. punktu un 67. punktu.

11.	Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana	5 (piecos) drukātos eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru, kurš ir identisks drukātajam, elektroniskā datu nesējā PDF formātā. Elektroniskā datu nesējā, kurš tiek iesniegts Pasūtītājam, Izpildītājs ieraksta arī rasējumus dwg vai dgn formātā.
12.	Pārējie nosacījumi	12.1. Būvprojektā ietvert vides aizsardzības pasākumus un ievēro Liepājas reģionālās vides pārvaldes izdotos Tehniskos noteikumus. 12.2. Izpildītājs uz Pasūtītāja izdotas pilnvaras pamata saņem inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus un citus nepieciešamos tehniskos noteikumus Būvprojekta izstrādei. Par saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot saņemtos tehniskos noteikumus uz e-pastu: andrejs.sakals@nica.lv 12.3. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un to atbilstošu apakšstandartu prasībām; LVS 190 grupas standartiem, kas attiecas uz ceļu projektēšanu. 12.4. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājs ievēro spēkā esošas "Ceļu specifikācijas". 12.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 12.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus tādā apjomā, kas ļauj Izpildītājam uzņemties atbildību par Būvprojekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām. 12.7. Izpildītājs veic nepieciešamās inženierizpētes saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", izvērtējot un ar Pasūtītāju saskaņojot, kāda veida inženierizpēte vajadzīga, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā.
13.	Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar:	13.1. Īpašumu tiesību apliecinājošiem dokumentiem; 13.2. topogrāfisko uzmērījumu; 13.3. Valsts vides dienesta izdotiem tehniskajiem noteikumiem.
14.	Pasūtītājs	Nīcas novada dome Reģistrācijas Nr.: 90000031531 Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473  R. Latvens
15.	Izpildītājs	IK "P. Alksņa projektu grupa" Reģ.Nr. 448502006801 Juridiskā adrese: Jelgavas iela 7, Saldus, Saldus novads, LV-3801  Pēteris Alksnis

ZEMESGABALA DOKUMENTU KOPIJA

Zemesgrāmatu datubāze internetā <http://www.zemesgramata.lv>, info@zemesgramata.lv



Zemesgrāmatu apliecība

Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa

Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000523340

Kadastra numurs: 64780190296

Nosaukums: Piestātne

"Piestātne", Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas nov.

I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālīstas, pievienotie zemes gabali	Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1 Zemes vienība (kadastra apzīmējums 64780190296).		0.61 ha
1.2 Būve (kadastra apzīmējums 64780190132001).		
1.3 Būve (kadastra apzīmējums 64780190132002).		
Žurn. Nr. 300003471317 (17.07.2013), lēmums 29.07.2013, tiesnese Sniedze Rūja		

II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa (Ls)
1.1 Īpašnieks: Nīcas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031531.	1	
1.2 Pamats: 2013.gada 15.jūlija uzzīņa par nekustamu īpašumu Nr.3-08/812, 2013.gada 5.jūlija Nīcas novada domes izziņa Nr.3-08/790.		
Žurn. Nr. 300003471317 (17.07.2013), lēmums 29.07.2013, tiesnese Sniedze Rūja		

III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1 Atzīme - Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritorija.	0.61 ha
1.2 Atzīme - Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija.	0.61 ha
1.3 Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.	0.06 ha
1.4 Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem.	0.22 ha
1.5 Atzīme - aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli.	0.41 ha
1.6 Pamats: 2013.gada 15.jūlija uzzīņa par nekustamu īpašumu Nr.3-08/812.	
Žurn. Nr. 300003471317 (17.07.2013), lēmums 29.07.2013, tiesnese Sniedze Rūja	

Kancelejas nodeva Ls 25.00 samaksāta

Žurnāla Nr. 300003471317, datums 17.07.2013, lēmuma datums 29.07.2013

Tiesnese

Zemesgrāmatu apliecība satur nodalījumā spēkā esošos ierakstus un atzīmes


Sniedze Rūja



Lapa 1 no 1

LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 6478 019 0296

Adrese: "Piestātne", Nīcas pagasts, Nīcas novads

Plāns izgatavots pamatojoties uz Liepājas rajona Nīcas pagasta padomes 2008.gada 11.septembra lēmumu Nr.345. protokola Nr.11, punkts Nr.33. "Par lauku apvidus zemes piekrišību pašvaldībai".





Robežas uzmērītas: 2012.gada 05.septembrī
Plāna mērogs 1:1000
Zemes vienības platība: 0.61 ha



SIA "TOPO Libau" direktors		Kaspars Dārziņš	25.09.2012.
Ierosinātais ir informēts par Zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā veiktajām darbībām, to rezultātiem.		Jānis Otaņķis	25.08.2012.

ZEMES VIENĪBA UZMĒRĪTA
LKS-92 TM
Mēroga koeficients: 1.000026

ZEMES VIENĪBAS
IZVIETOJUMA SHĒMA



Robežojošo zemes vienību saraksts:

- no A līdz B z.v.kad.apz. : 6478 019 0132 - "Jūrmalcieņa Radiobāze";
- no B līdz C z.v.kad.apz. : 6478 019 0204 - "Burenieki";
- no C līdz D z.v.kad.apz. : 6478 019 0040 - "Āboli";
- no D līdz E z.v.kad.apz. : 6478 019 0017 - "Balči";
- no E līdz F z.v.kad.apz. : 6478 019 0293 - "Balči";
- no F līdz A z.v.kad.apz. : 6478 019 0144 - "Baltās jūras tauvas josla".

Plāna mērogs 1: 1000
Zemes vienības platība 0.61 ha

Mērnīks Kaspars Dārziņš (sert. Nr. BB-69, derīgs no 15.11.2010.
līdz 14.11.2015.) apliecinā, ka plāns izgatavots atbilstoši
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019
"Zemes kadastrālās uzmēršanas noteikumi"

Kaspars Dārziņš

17.09.2012.

LATVIJAS REPUBLIKA

SITUĀCIJAS PLĀNS

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 6478 019 0296

Adrese: "Piestātne", Nīcas pagasts, Nīcas novads

Situācijas elementi uzņemti: 2012.gada 05.septembrī
Plāna mērogs 1:1000
Zemes vienības platība: 0.61 ha



Valsts zemes dienests
Kraļevpils novads, Nīcas pagasts
Lielās Lielās ielas kadastra
inženieris *[Signature]* D.Čebre



SIA "TOPO Libau" direktors	<i>[Signature]</i>	Kaspars Dārziņš	25.09.2012.
Ierosinātais ir informēts par Zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā veiktajām darbībām, to rezultātiem.	<i>[Signature]</i>	Jānis Otarņķis	25.09.2012.





LATVIJAS REPUBLIKA
NĪCAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031531, Bārtas ielā 6, p.n. Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads,
LV 3473, tālr. 63469049, e-pasts dome@nica.lv

26.05.2020

Nr. 2.1.13/ *504*

IZZĪŅA
Nīcas novadā

Par īpašuma piederību

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0277 (īpašums "Jūrmalciema mols" kad. Nr. 6478 019 0305), kas atrodas Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ir uzskaitīta Nīcas novada domes tiesiskajā valdījumā (saskaņā ar "Zemes pārvaldības likuma" 15. panta 2.daļu) un grāmatvedības bilancē.



A. Petermanis
A. Petermanis



Valsts vides dienests

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Jaunā ostmaļa 2a, Liepāja, LV-3401, tālr. 63424826, fakss 63426902, e-pasts liepaja@liepaja.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. LI20TN0110

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 15. punktu

Derīgi līdz 2025. gada 8.septembrim

- Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, tālr. 63469049, dome@nica.lv
- Paredzētās darbības nosaukums: Nobrauktuves izbūve
- Paredzētās darbības norises vieta: Īpašumi „Piestātne” (kadastra apzīmējums 64780190296) un “Jūrmalciema mols” (kadastra apzīmējums 64780190305), Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads
- Pamatojums: 2020. gada 27.maija iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam reģistrēts Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 2020.gada 10.augustā, 2020. gada 9. septembra ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. LI20SI0044
- Vides aizsardzības prasības:**
- Valsts vides dienests papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izvirza sekojošas vides aizsardzības prasības:
1. Objekta piesaisti veikt atbilstoši iesniegumam klāt pievienotajai ģenerālplānam (skatīt tehnisko noteikumu pielikumu).
 2. Nobrauktuves izbūvei paredzētais “Nesaistītu minerālmateriālu segums” jāpiegādā no atradnēm (karjeriem), kurās nav sastopamas invazīvās un ekspansīvās augu sugas, kuras nākotnē var apdraudēt aizsargājamo augu sugu un biotopu populācijas Baltijas jūras krasta kāpu un pludmales zonā.
 3. Būvprojekta dokumentācijā jāatzīmē aizsargājamās jūras teritorijas “Nīda - Pērkone” neitrālās zonas robežlīnija atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumiem Nr.652 “Aizsargājamās jūras teritorijas “Nīda - Pērkone” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumam ar norādītajām neitrālās zonas koordinātām.
 4. Gadījumā, ja darbu projektēšanas vai izpildes laikā tiek secināts, ka nepieciešami rakšanas, zemsedzes un augāja iznīcināšanas darbi, nepieciešams pārliecināties, ka tajā teritorijā nav īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

5. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vide pārvaldē iesniegt izstrādāto būvprojektu, tā atbilstības tehnisko noteikumu prasībām izskatīšanai un saskaņošanai.
6. Vismaz 10 darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt iesniegumu atzinuma saņemšanai par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā objekta atbilstību šajos tehniskajos noteikumos izvirzītajām vides aizsardzības prasībām.

Izvērtētā dokumentācija:

1. Ierosinātāja 2020. gada 27.maija iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam, reģistrēts Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē reģistrēts 2020.gada 10.augustā.
2. Dabas aizsardzības pārvaldes 21.08.2020. vēstule Nr. 3.27/4141/2020-N "Par atzinuma sniegšanu".
3. Nīcas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam.
4. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā daļa, 65. panta pirmā daļa, 76. un 79. pants.
2. Ministru kabineta 2017. gada 09. maija noteikumu Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 125., 126., 127., 131., 132., 161. punkts.
3. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 15., 21. – 29. punkts.
4. Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumiem Nr.652 “Aizsargājamās jūras teritorijas “Nīda - Pērkone” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
5. Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 74.punkts.

Tehnisko noteikumu LI20TN0110 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26., un 27. punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunajā ostmalā 2A, Liepājā, LV-3401.


Direktors

R. Pečulis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Siltāne 63489582
iveta.siltane@rvd.gov.lv

Tehnisko noteikumu Nr. LI20TN0110 pielikums





Valsts vides dienests

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Jauņa ostmaļa 2a, Liepāja, LV-3401, tālr. 63424826, fakss 63426902, e-pasts liepaja@liepaja.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Liepājā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

**Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Nr.LI20SI0044**

Sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros atbilstoši likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai gadījumā, ja sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

1. Paredzētās darbības ierosinātājs:

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, juridiskā adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, tālrunis: 63469049, e-pasta adrese: dome@nica.lv.

2. Paredzētā darbības nosaukums:

Nobrauktuves izbūve.

3. Paredzētās darbības norises vieta:

Īpašumi „Piestātne” (kadastra apzīmējums 64780190296) un “Jūrmalciema mols” (kadastra apzīmējums 64780190305), Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads.

4. Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:

Darbības rezultātā tiks izbūvēta operatīvo glābšanas dienestu un zvejniecības nozarē strādājošo vajadzībām atbilstoša nobrauktuve Jūrmalciema pludmalē, pie tūrisma objekta “Tikdu māja”. Paredzamie būvapjomi saskaņā ar ieceres skici ~80m garš un ~4m plats betona ceļa plātņu segums. Nobrauktuves konstrukcija: minerālmateriālu segums, betona segums (betona plātnes) un sāni stiprināti ar gabioniem. Segu konstrukcija ir tikai ieceres līmenī, izstrādājot būvprojektu, tā var mainīties. Lai nodrošinātos pret izskalojumiem iebrauktuves uzbūvējumā, nogāzes paredzēts

nostiprināt ar videi draudzīgiem materiāliem. Nobrauktuve tiks "pieslēgta" labā stāvoklī esošam laukumam ar cieto segumu.

5. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums):

Paredzētā darbība pati par sevi nav tāda, kas varētu radīt būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Arī paredzētās darbības teritorija ir neliela, tā neskar lielu iedzīvotāju skaitu. Tomēr ietekme uz vidi ir jāvērtē paredzētās darbības vietas dēļ, jo paredzētās darbības teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.

Dabas aizsardzības pārvalde 21.08.2020. vēstulē Nr. 3.27/4141/2020-N "Par atzinuma sniegšanu" (turpmāk - DAP vēstule) norāda, ka pēc Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" esošās informācijas:

1. Nīcas novada, Nīcas pagastā, nekustamā īpašuma "Jūrmalciema mols" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64780190277, nobrauktuves trases izbūves vietā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un sugas, bet tā robežojas ar īpaši aizsargājamiem biotopiem 2110 *Embrionālās kāpas*, 2120 *Priekškāpas* un 2130* *Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas*.

2. Nīcas novada, Nīcas pagastā, nekustamā īpašuma "Piestātne" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64780190296, nobrauktuves trases izbūves vietā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un sugas, bet tā robežojas ar īpaši aizsargājamu biotopu 2130* *Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas*.

Atbilstoši Iesniegumam pievienotam būvprojekta "Topogrāfiskajam plānam ar iezīmētu "Transporta nobrauktuvi Jūrmalciemā"" redzams, ka nobrauktuve beidzas Pl.0+79, kas vienlaikus atzīmēta kā robežlīnija Baltijas jūrai ar ūd.līm. 0,87/14.02.2020. Iespējams, ka pie minētā Baltijas jūras ūdens līmeņa, nobrauktuves trase robežojas vai ietilpst aizsargājamās jūras teritorijas "Nīda - Pērkone" neitrālā zonā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumiem Nr.652 "Aizsargājamās jūras teritorijas "Nīda - Pērkone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr.652).

Noteikumu Nr.652 2.pielikuma sadaļas "II.Neitrālā zona" punkta "3.Neitrālās zonas robežpunktu koordinātas" tabulas beigās ir Piezīme.Robežlīnija no 46.punkta līdz 1.punktam iet pa krasta ūdens līniju.

Noteikumu Nr.652 10.punkts nosaka, ka neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu piekrastes apdzīvoto vietu ilgtspējīgu saimniecisko darbību un tūrisma infrastruktūras attīstību. Saistībā ar vides aizsardzību, būvdarbiem nepieciešamie materiāli tiks novietoti speciāli šim nolūkam iekārtotā vietā (uz cietā seguma – betona laukuma), izvairoties no zemesdzīves bojāšanas, satiksmes traucēšanas. Nekādi nojaukšanas vai ciršanas darbi netiek paredzēti, objekta tiešā tuvumā nav neviena koka. Teritorija, kurā plānots izbūvēt nobrauktuvi, atrodas Jūrmalciemā, blakus atjaunotajam tūrisma objektam "Tīklu māja", kurā darbojas arī vietējie zvejnieki. Nobrauktuve skar divus nekustamos īpašumus, pēc "Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam" zonējuma:

1. "Piestātne" atrodas publiskās apbūves teritorijā (P);
2. "Jūrmalciema mols" atrodas pludmales teritorijā (DA5).

Darbības paredzētas divos zemes īpašumos:

- 1) 64780190296 "Piestātne"(Īpašnieks: Nīcas novada pašvaldība). Konkrēto zemes gabalu skar daļa plānotās nobrauktuves. Uz šī zemes gabala nobrauktuve sāksies. Tā tiks "pieslēgta" labā kārtībā esošam betona laukumam. Tāpat uz šī zemes gabala būvniecības laikā pēc nepieciešamības tiks izvietoti būvdarbiem vajadzīgie materiāli.
- 2) 64780190305 "Jūrmalciema mols" (Tiesiskais valdītājs: Nīcas novada pašvaldība). Konkrēto zemes gabalu skar daļa plānotās nobrauktuves. Uz šī zemes gabala nobrauktuve

beigsies. Jūras piekrastes sauszemes daļas tiesiskais valdītājs pēc Zemes pārvaldības likuma 15. panta 2. daļas ir vietējā pašvaldība - Nīcas novada pašvaldība. Nīcas novada teritorijas plānojumā 2013.-2025. gadam šī vieta iezīmēta kā plānotā publiskā nobrauktuve pie jūras.

Secinājumi:

- Paredzētā darbība neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantā un 1.pielikumā noteiktajām darbībām, kurām veicams ietekmes uz vidi novērtējums.
- Aizsargjoslu likums atļauj atjaunot esošas ēkas krasta kāpu aizsargjoslā, saskaņojot ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
- Saskaņā ar Nīcas novada teritorijas plānojumu paredzētās darbības teritorija ietilpst Publiskās apbūves teritorijā (P), kur atļauta nobrauktuves izbūve un pludmales teritorijā (DA5). Paredzētā darbība nav pretrunā ar Nīcas novada teritorijas plānojumu.
- Paredzētās darbības radītā ietekme uz vidi nav vērtējama kā būtiska, un iespējamā ietekme ir identificēta sākotnējā izvērtējuma ietvaros.
- Paredzētā darbība realizējama, ievērojot spēkā esošos vides aizsardzības normatīvos aktus, Tehniskajos noteikumos papildus izvirzāmi nosacījumi (skatīt 7.punktā Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi), ko noteikusi Dabas aizsardzības pārvalde DAP vēstulē.
- **Izvērtētā dokumentācija:**
- Ierosinātāja 2020. gada 27.maija iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē reģistrēts 2020.gada 10.augustā.
- Dabas aizsardzības pārvaldes 21.08.2020. vēstule Nr. 3.27/4141/2020-N “Par atzinuma sniegšanu”.
- Nīcas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam.
- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols”(skatīts 2020.gada 14.augustā).

6. Sabiedrības informēšana:

Pārvalde 2020. gada 10.augustā ir nosūtījusi informatīvo paziņojumu par paredzēto darbību Nīcas novada pašvaldībai un biedrībai „Vides aizsardzības klubs”, kā arī publicējusi to Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

7. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:

Nīcas novada dome ir paredzētās darbības ierosinātājs, bet priekšlikumu un viedokli par paredzēto darbību no biedrības „Vides aizsardzības klubs” un sabiedrības nav saņemti.

DAP vēstulē norāda, ka plānotā darbība - Nīcas novada domes nobrauktuves izbūve Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Jūrmalciemā, nekustamā īpašumā “Piestātne” ar kadastra apzīmējumu 64780190296 un “Jūrmalciema mols” ar kadastra apzīmējumu 64780190277, ir pieļaujama ievērojot sekojošus aspektus:

- Plānotais nobrauktuves posma nogāžu stiprinājums ar gabioniem starp krasta kāpu veidojumiem varētu nenosargāt nobrauktuves aizputināšanu ar smiltīm. Ja krasta kāpu joslā plāno nobrauktuves posma (aptuveni no Pk.0+15 līdz Pk.0+45 atbilstoši pievienotam būvprojekta “Topogrāfiskajam plānam ar iezīmētu “Transporta nobrauktuvi Jūrmalciemā””) sānu malas papildus nostiprināt pret smilšu sanesumiem, tad tas pieļaujams no dabiskiem materiālu veidojumiem (piemēram: smiltīs nostiprinātiem, vairākās joslās izvietotiem, zemiem un pītiem zedēju žogiem no neapstrādātiem koku zariem un mietiem). Nav veidojami stādījumi no ekspanzivajām un svešzemju sugām.

- Nobrauktuves izbūvei paredzētais "Nesaistītu minerālmateriālu segums" jāpiegādā no atradnēm (karjeriem), kurās nav sastopamas invazīvās un ekspansīvās augu sugas, kuras nākotnē var apdraudēt aizsargājamo augu sugu un biotopu populācijas Baltijas jūras krasta kāpu un pludmales zonā.
- Būvprojekta dokumentācijā jāatzīmē aizsargājamās jūras teritorijas "Nīda- Pērkone" neitrālās zonas robežlīnija atbilstoši Noteikumu Nr.652 2.pielikumam ar norādītajām neitrālās zonas koordinātām.
- Gadījumā, ja darbu projektēšanas vai izpildes laikā tiek secināts, ka nepieciešami rakšanas, zemesdzes un augāja iznīcināšanas darbi, nepieciešams pārliecināties, ka tajā teritorijā nav īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

8. Piemērotās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojums:

- Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants.
- Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 11. punkta 12. apakšpunkts.
- Aizsargjoslu likuma 6. un 36. pants.
- Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.

Lēmums:

Nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Nīcas novada domes ierosinātajai darbībai – nobrauktuves izbūvei Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Jūrmalciemā, nekustamā īpašumā "Piestātne" ar kadastra apzīmējumu 64780190296 un "Jūrmalciema mols" ar kadastra apzīmējumu 64780190277.

Šis starplēmums, ar kuru tiek atzīts, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, nav atsevišķi pārsūdzams.


Direktors

R. Pečulis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Siltāne 63489582
iveta.siltane@vrd.gov.lv

ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
A/S "Sadales tīkls" RR Eksploatācijas daļa,	Elektrolinijas				
AS "Gaso" Liepājas iecirknis Vecā ostmāla 16/18	Dabaszāze				
SIA "Tet", Siļķu iela 29	Sakaru līnijas				



! Uzmanību plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5). Eiropas vertikālās augstumu sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

- PIEZĪMES:
1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koef. 1.000019
 2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
 3. Uzmērīšana veikta 2020. gada 14. februārī, platība 0.73 ha.
 4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
 5. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
 6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK not. Nr.281 1.pielikumam.
 7. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei 2438483.edoc
 8. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti
- 1000 x=243702.494 y=313506.167 h=4.331
1001 x=243702.492 y=313426.402 h=1.862

METRUM 				SIA "Metrum", Liepājas birojs Reģ. nr. LV40003388748 Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401, Tālr. 3428424 e-mail: liepaja@metrum.lv www.metrum.lv		Pasūtījuma nosaukums: Piestātne Administratīvā teritorija: Nicas pagasts, Nicas novads Pasūtītājs: Nicas novada dome		
Sertificēts mērnieks: Māris Luksis, sertifikāts Nr. CC0081		Biroja vadītājs		U. Karulis		27.02.2020	Topogrāfiskais plāns	Pasūtījuma ID 34-20-00024
		Sert. mērnieks		M. Luksis		14.02.2020		Lapas 1
		Zīmēja		R. Kampars		26.02.2020		Lapa 1
Mērogs 1:500								

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

VISPĀRĪGI

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Nīcas novada domi („Pasūtītājs”) un IK „P. Alksņa projekta grupu” („Izpildītājs”).

Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Projektēšanas uzdevums;
- Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi;
- Topogrāfiskā izpēte;

Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri:

Pēteris Alksnis – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. Nr. 3-00838);

Nauris Gailišs – projektētājs;

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.

PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Ceļa funkcija – piekļuves funkcija;

Ceļa veids – specializētas (operatīvais transports) lietošanas;

Projektētais ātrums – 20 km/h

Braukšanas joslu skaits – 1;

Brauktuvju skaits – 1;

Normālprofils – NP 4.0;

Brauktuves platums – 4.0 m;

Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 % (divpusējs);

Aprēķina automobilis – smagais auto ar puspiekabi 16,50m.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projektējamais objekts atrodas īpašumos „Piestātne” (kadastra apzīmējums 64780190296) un “Jūrmalciema mols” (kadastra apzīmējums 64780190305), Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads. Nekustamā īpašuma “Jūrmalciema mols” nobrauktuves trases izbūves vietā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un sugas, bet tā robežojas ar īpaši aizsargājamiem biotopiem 2110 Embrionālās kāpas, 2120 Priekškāpas un 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Nekustamā īpašuma “Piestātne” nobrauktuves trases izbūves vietā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un sugas, bet tā robežojas ar īpaši aizsargājamu biotopu 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.



1.att. skats uz projektētā ceļa trases sākumu.



2.att. skats uz projektētā ceļa trases beigām.

INŽENIERIZPĒTE

Topogrāfiskos uzmērījumus 2020. gada 14.februārī veica SIA "METRUM". Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 1,000019.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu.

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:

1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana;
2. Ceļa trases nospraušana;
3. Ierakuma izbūve;
4. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve;
5. Gabionu izbūve;

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.

Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2019”. Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas.

Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2019” vispārējā nodaļā minētajiem darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā.

Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi.

Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.

CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI


Paredzēts izbūvēt pievedceļu operatīvajam transportam un zvejniekiem un to tehnikai ar pieslēgumu esošajam betona seguma laukumam un pludmalei Jūrmalciema pludmalē, lai uzlabotu pludmales apmeklētāju un Nīcas novada iedzīvotāju drošību, kā arī lai nodrošinātu operatīvajiem dienestiem ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē. Vienlaicīgi, izbūvējot nobrauktuvi, tiek sasniegts ne mazāk svarīgs mērķis: mazināta antropogēnā slodze un uzlabota vides pieejamība. Pievedceļa trases garums-78m, brauktuves platums 4,00m ar divpusēju šķērskritumu 3,00%. Būves klasifikators- 21120101 - ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu(betona plātņu segums). Nobrauktuves trases beigas TB (0+78) ir veidotas T-veida, lai nodrošinātu transporta nobraukšanu taisni un pa labi/kreisi. Lai tiktu nodrošināta transporta nobraukšana arī pie iespējamiem krasta noskalojumiem, kuru rezultātā mainās esošā reljefa līmenis pie nobrauktuves gala tiek paredzētas pārejas plātnes(Rūpnieciski izgatavotas stiegrotas betona plāksnes 6000x2000x140(40t)) slīpumā 1:3, kuras balstītas uz betona blokiem 2400x600x300 un savienotas ar pamatbrauktuves segumu.

Ceļa trasei paredzēts stiprināt nogāzes ar gabioniem iespējamā ūdens iedarbības zonā, lai novērstu ceļa konstrukcijas izskalošanu.

SEGAS KONSTRUKCIJA

Ņemot vērā paredzamo satiksmes slodzi ceļa konstrukcijas kopējais Ev-140 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai.

Projektēto segumu konstrukcijas:

TIPS	KONSTRUKCIJA	KĀRTU NOSAUKUMI
 1.Tips Transporta betona plātņu segums		Segas konstrukcija betona segumam: 1. Transporta betona plāksnes 6000x2000x140, h=14cm uz cementa javas 6cm 2. Saliekami betona bloki 2400x600x300 savstarpēji savienojami ar betonu C16/20 3. Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm ietītas Ģeokompozīta 40/40 spilvenā(Combigrīd vai ekvivalents). 4. Ierakuma grunts pamatne, nolīdzināta.
 1-2.Tips Transporta betona plātņu segums		Segas konstrukcija betona segumam: 1. Transporta betona plāksnes 6000x2000x140, h=14cm 2. Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm ietītas Ģeokompozīta 40/40 spilvenā(Combigrīd vai ekvivalents). 3. Ierakuma grunts pamatne, nolīdzināta.

Betona seguma konstrukcija(1.tips) veidojama iespējamā ūdens iedarbības zonā(pk. 0+60-0+78) no saliekamām betona plātnēm 6000x2000x140, kuras balstītas saliekamiem betona blokiem uz frakcionētu šķembu spilvena, kurš veidots no ģeokompozīta 40/40, tādējādi nodrošinot konstrukcijas stabilitāti un atdalīšanas funkciju. Betona seguma konstrukcija (1-2.tips) veidojama no pk.0+00-0+60, paredzot segumu no saliekamām betona plātnēm 6000x2000x140, kuras balstītas uz frakcionētu šķembu spilvena, kurš veidots no ģeokompozīta 40/40, tādējādi nodrošinot konstrukcijas kopējo stabilitāti virs smilšainas grunts pamatnes.

No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2019” norādītajām prasībām.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ

1. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. **Nobrauktuves izbūvei paredzētais nesaistītu minerālmateriālu maisījums jāpiegādā no atradnēm (karjeriem), kurās nav sastopamas invazīvās un ekspanzīvās augu sugas, kuras nākotnē var apdraudēt aizsargājamo augu sugu un biotopu populācijas Baltijas jūras krasta kāpu un pludmales zonā.**

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt.

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma sekas likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tie attīrāmi atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas nosacījumiem.



Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīts) novadīšana no būvlaukuma paštecēs ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

Būvdarbu laikā būves īpašnieks būvlaukumā var iegūt derīgos izrakteņus un izmantot dabas resursus, ja tas paredzēts būvprojektā.

TS-CD daļas vadītājs:



CEĻU DAĻA






PIEZĪMES:

- UZMANĪBU!

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu. Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

M: 1:25C




Piketāža	0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70	0+80
Esošie augstumi	4.18	3.88	3.30	2.80	2.69	2.23	1.59	1.18	
Projektētie augstumi	4.18	3.80	3.43	3.03	2.57	2.12	1.66	1.30	
Ass darba atzīmes	0.00	-0.08	+0.12	+0.23	-0.12	-0.11	+0.07	+0.12	
Garenprofila elementi	i=-3.75% L=30.02m		i=-4.59% L=30.03m			i=-3.55% L=18.01m			
Plāna elementi	L=78.00m								



— Projektētā sarkanā līnija
— Esošais reljefs pa brauktuves asi


PIEZĪMES:

1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
2. Ceļa trases izbūves zonā paredzēts sagatavot esošo zemesklātni, veidojot ierakumu, profilējot un izlīdzinot iesēdumus iespējami maz skarot kāpu zonu.

IK "P.Alkšņa projektu grupa" Reģ. nr. 48502006801 Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801			Pasūtītājs Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas ielas 6, Nica, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473		
Būvspeciālists	P.Alksnis	Transporta nobrauktuve Jūrmalcīemā GARENPROFILS Sta- dija Rasē- juma Nr. Lapa			
Tehn. izstrādātājs	N.Gailišs				
		Mērogs: M 1:100/1000			



21	22	23	24
PIEZĪMES: 1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%). 2. Griezumu vietas skatīt kopā ar ģenerālpānu un horizontālās piesaistes un vertikālo plānojumu. 3. Ģeokompozīta un ģeorežģa izbūvē ievērot: • Ģeokompozīta izbūve veicama, veidojot šķembu spilvenu. • Veicot ģeokompozīta/ģeorežģa izbūvi savienojuma vietās paredzēt materiāla pārlaidumus~50cm; • Pārļaiduma virzienu paredzēt materiāla izlīdzināšanas virzienā. • Aizliegts pārvietoties pa ar materiālu nenosēgtu ģeomateriālu, minimālais materiāla biezums~20cm. 4. Gabionu kastes novieto ar garāko malu gan perpendikulāri, gan paralēli attiecībā pret ceļa asi, novietojumu skatīt GP-1, TS-CD-1. 5.Zem gabioniem izbūvējams neausts ģeotekstils, ģeotekstilu nogāzes augšpusē noenkurot. 6.Betona seguma plātņu un betona pamata bloku izvietojumu 1.tipa seguma izbūves zonā skatīt lapā TS-CD-4. 7. Saliekamos betona blokus piejams aizstāt ar pamatnes betonēšanu uz vietas, betonam jāatbilst ārējais iedarbības klasei no jūras ūdens.			
PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA			
TIPS	KONSTRUKCIJA	KĀRTU NOSAUKUMI	
 1.Tips Transporta betona plātņu segums		Segas konstrukcija betona segumam: 1. Transporta betona plāksnes 6000x2000x140, h=14cm uz cementa javas 6cm 2. Saliekami betona bloki 2400x600x300 savstarpēji savienojami ar betonu C16/20 3. Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm ietītas Ģeokompozīta 40/40 spilvenā (Combigrīd vai ekvivalents). 4. Ierakuma grunts pamatne, nolīdzināta.	
 1-2.Tips Transporta betona plātņu segums		Segas konstrukcija betona segumam: 1. Transporta betona plāksnes 6000x2000x140, h=14cm 2.Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm ietītas Ģeokompozīta 40/40 spilvenā (Combigrīd vai ekvivalents). 3.Ierakuma grunts pamatne, nolīdzināta.	
IK "P.Alksņa projektu grupa"		Nicas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, Bārtas ielas 6, Nica, Nicas pagasts, Nicas novads, LV-3473	
Reģ. nr. 48502006801 Jelgavas iela 7, Saldus, LV-3801		Pasūtītājs	
Projekta vadītājs	P.Alksnis	Transporta nobrauktuve Jūrmalcīemā	
Izstrādāja	N.Gailišs	RAKSTURĪGIE GRIEZUMI AR AUGSTUMA ATZĪMĒM	Stādīja
			Rasēja Nr.
			BP TS-CD-3
		M: 1:50	
		A3.0	



EKONOMIKAS DAĻA

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS

Transporta nobrauktuve Jūrmalciemā

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Satiksmes organizācijas detalizāciju izstrādā būvuzņēmējs saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" un "Ceļu Specifikācijas 2019" prasībām. Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem, to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi".

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pārbūvējamā posma pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām.

Projekta sagatavošanas koordinators:

- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi;
- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku;
- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.

Projekta izpildes koordinators:

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;
- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;
- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);
- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;
- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;
- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.

IESPĒJAMIE PREVENTĪVIE DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBIEM AR PAAUGSTINĀTU RISKU

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Iespējamie preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai	Atbildīgā persona
1.	Fizikālie faktori		
	Paaugstināts troksnis	Veikt trokšņa laboratoriskos mērījumus.	Darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar laboratoriju.
		Iepazīstināt nodarbinātos ar trokšņa mērījumu rezultātiem.	Darba aizsardzības speciālists.
		Ievērot darba organizāciju, nepārsniedzot pieļaujamo trokšņa ekspozīcijas ilgumu.	
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par trokšņa iespējamo ietekmi uz veselību un pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem dzirdes aizsardzības līdzekļiem – antifoniem.	Darba devējs.
		Veikt darba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja nepieciešams, veikt remontu vai jauna darba aprīkojuma iegādi.	Darba devējs, darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar uzņēmumu, kas piedāvā tehniskās apskates.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
	Vispārējā vibrācija	Veikt vibrācijas laboratoriskos mērījumus.	Darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar laboratoriju.
		Iepazīstināt nodarbinātos ar vibrācijas mērījumu rezultātiem.	Darba aizsardzības speciālists.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par vibrācijas iespējamo ietekmi uz veselību un pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Ievērot darba organizāciju, nepārsniedzot pieļaujamo vibrācijas ekspozīcijas ilgumu.	Darba devējs.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Iespējamie preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai	Atbildīgā persona
		Veikt darba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja nepieciešams, veikt remontu vai jauna darba aprīkojuma iegādi.	Darba devējs, darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar uzņēmumu, kas piedāvā tehniskās apskates.
	Plauksta un rokas vibrācija	Veikt vibrācijas laboratoriskos mērījumus.	Darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar laboratoriju.
		Iepazīstināt nodarbinātos ar vibrācijas mērījumu rezultātiem.	Darba aizsardzības speciālists.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par vibrācijas iespējamo ietekmi uz veselību un pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Ievērot darba organizāciju, nepārsniedzot pieļaujamo vibrācijas ekspozīcijas ilgumu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
		Veikt darba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja nepieciešams, veikt remontu vai jauna darba aprīkojuma iegādi.	Darba devējs, darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar uzņēmumu, kas piedāvā tehniskās apskates.
		Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – cimdiem ar vibrāciju slāpējošām īpašībām.	Darba devējs.
	Mikroklimats transporta līdzekļu (ekskavatora, kravas automašīnas) kabīnē (paaugstināta vai pazemināta temperatūra, pazemināts vai paaugstināts gaisa mitrums, palielināts vai samazināts gaisa kustības ātrums.	Nodrošināt nodarbināto ar piemērotu darba apģērbu atbilstoši laika apstākļiem.	Darba devējs.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par mikroklimata ietekmi uz veselību un pareizu aizsardzības līdzekļu, darba apģērba izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Iespējamie preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai	Atbildīgā persona
	Pazemināta vai paaugstināta gaisa temperatūra, kad darbi tiek veikti ārpus telpām.	Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
		Nodrošināt nodarbinātos ar piemērotām atpūtas telpām, kur nelabvēlīgos laika apstākļos atpūsties un sasildīties.	Darba devējs.
		Nodrošināt darba vietu ar dzeramo ūdeni.	Darba devējs.
2.	Ergonomiskie faktori		
	Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana.	Nodrošināt darba vietu ar tehniskiem palīgīdzekļiem smagumu pārvietošanai (hidrauliskie palešu ratiņi, ratiņi, telferi, autokrāns).	Darba devējs.
		Apmācīt nodarbinātos par pareizu smaguma celšanu un pārvietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – cimdiem ar neslīdošu plaukstas daļu, darba apaviem ar neslīdošu zoli.	Darba devējs.
		Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
	Vienveidīgas, atkārtojošas kustības, monotons darbs.	Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. Apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrinājumu veikšanai.	Darba aizsardzības speciālists.
		Pārtraukumos dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus.	Darba aizsardzības speciālists, Darba devējs.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
	Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, saliecoties).	Ierīkot darba vietu atbilstoši ergonomikas prasībām, ievērojot nodarbinātā pareizas pozas ieņemšanu darba procesā, nodrošinot iespēju apsēsties un mainīt darba pozu.	Darba devējs.
		Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Iespējamie preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai	Atbildīgā persona
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošības jautājumos. Apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrinājumu veikšanai.	Darba aizsardzības speciālists.
		Pārtraukumos dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus.	Darba aizsardzības speciālists, Darba devējs.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
3.	Psiholoģiskie un emocionālie faktori		
	- Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). - Sliktas attiecības ar vadību, kolēģiem, konflikti. - Darbs komandējumos. - Darbs izolācijā.	Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba drošības jautājumos, t.sk. par relaksācijas vingrojumiem.	Darba aizsardzības speciālists.
		Organizēt regulāras nodarbināto sapulces.	Darba devējs.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
4.	Ķīmiskie faktori		
	Krāsas, lakas, betona papildvielas, koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli u.c.	Veikt laboratoriskos mērījumus, lai noteiktu ķīmisko vielu un maisījumu koncentrāciju gaisā.	Darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar laboratoriju.
		Iepazīstināt nodarbinātos ar laboratorisko mērījumu rezultātiem.	Darba aizsardzības speciālists.
		Veikt nodarbināto instruktāžu un apmācību par ķīmisko vielu un maisījumu ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Iegādājoties ķīmiskās vielas un maisījumus, no pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas.	Darba devējs.
		Iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām drošības prasībām. Nodrošināt to pieejamību.	Darba aizsardzības speciālists.
		Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – darba apģērbu, ķīmiski izturīgiem	Darba devējs.

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Iespējamie preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai	Atbildīgā persona
		cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm – un kontrolēt to izmantošanu.	
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
		Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu.	Darba devējs.
		Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.
5.	Putekļi		
	Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi u.c.	Veikt laboratoriskos mērījumus, lai noteiktu putekļu koncentrāciju gaisā.	Darba aizsardzības speciālists sadarbībā ar laboratoriju.
		Iepazīstināt nodarbinātos ar laboratorisko mērījumu rezultātiem.	Darba aizsardzības speciālists.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par putekļu ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.
		Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – darba apģērbu, cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm – un kontrolēt to izmantošanu.	Darba devējs.
		Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm.	Darba devējs.
		Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu.	Darba devējs.
		Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.
6.	Bioloģiskie faktori		
	- Ērces un citi kukaiņi. - Mikroorganismi, vīrusi.	Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērcu encefalītu.	Darba devējs.
		Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu.	Darba devējs.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērcu un dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu.	Darba aizsardzības speciālists.

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Iespējamie preventīvie pasākumi darba vides riska novērtēšanai un samazināšanai	Atbildīgā persona
		Nodrošināt nodarbinātos ar repelentiem – vielām, kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus.	Darba devējs.
		Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – darba apģērbu, apaviem, cimdiem, sejas maskām.	Darba devējs.
		Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos drošības pasākumus.	Darba devējs.
7.	Traumatisma faktori		
	• Neuzmanīga rīcība vai strādājot ar bojātu darba aprīkojumu, iekārtu, instrumentu. • Krītoši priekšmeti. • Paklupšanas, pakrišanas iespējas. • Darbs augstumā (no 1,5 metriem) un augstkāpēju darbs (no 5 metriem). • Ceļu satiksmes negadījumi.	Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – cimdiem pret mehānisku iedarbību, darba apaviem ar prettriecienu izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri.	Darba devējs.
		Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī par pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas nepieciešamību.	Darba aizsardzības speciālists.
		Nodrošināt, lai objektā būtu vismaz viens nodarbinātais, kurš apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt.	Darba devējs.
		Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu.	Darba devējs.
		Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm.	Darba devējs.
		Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes.	Darba devējs.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IETVERTIE UN IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības. Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības stāvokli:

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Darbi un procesi, kuros tas ir sastopams	Iespējamais kaitējums nodarbinātā veselībai
1.	Fizikālie faktori		
	Paaugstināts troksnis (trokšņa līmenis, kuram nedrīkst tikt pakļauta nodarbinātā dzirde ir 87 dB(A) un augstāks, bet līmenis, pie kura iesakāms lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus, ir 80 dB(A), no trokšņa līmeņa (85 dB(A)) obligāti jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi).	Veicot darbus ar vibroplātni, atskaldāmo āmuru, rokas urbjašīnām, slīpmašīnām un citiem rokas instrumentiem. Troksnis, ko darbības laikā rada būvmašīnas.	Dzirdes traucējumi, pat abpusējs dzirdes zudums (kurlums).
	Vispārējā vibrācija (visa ķermeņa vibrācijai standartizētā astoņu stundu perioda dienas ekspozīcijas robežvērtība (A(8)) ir 1,15 m/s ² , standartizētā astoņu stundu perioda dienas ekspozīcijas darbības vērtība (A(8)) ir 0,5 m/s ²).	Pārvietojoties kravas automašīnā, strādājot ar ekskavatoru, buldozeru, grunts veltni, autoiekrāvēju u.tml.	Mugurkaula bojājumi ar starpskriemeļu disku izmaiņām. Vibrācijas slimība – asinsrites traucējumi, asinsvadu spazmas (īpaši kājās), sāpes un tirpšana. Nervu sistēmas darbības traucējumi, centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi –galvassāpes, reiboņi.
	Plaukstas un rokas vibrācija (plaukstas un rokas vibrācijas līmenis, kuram nedrīkst tikt pakļauti nodarbinātie, ir 5 m/s ² un augstāks, bet līmenis, pie kura jālieto aizsardzības līdzekļi, ir 2,5 m/s ²).	Veicot darbus ar vibroplātni, atskaldāmo āmuru, rokas urbjašīnām, slīpmašīnām, un citiem rokas instrumentiem.	Elkoņa artroze. Plaukstas pamatnes locītavas bojājumi. Vibrācijas slimība – asinsrites traucējumi, asinsvadu spazmas (rokās), sāpes, salšana un tirpšana. Nervu sistēmas darbības traucējumi, perifērās nervu sistēmas darbības traucējumi (roku tirpšana, nejutīgums, sāpes) un centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi (galvassāpes, reiboņi).

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Darbi un procesi, kuros tas ir sastopams	Iespējamais kaitējums nodarbinātā veselībai
			„Balto pirkstu” jeb Reino sindroms.
	Mikroklimats transporta līdzekļu (ekskavatora, kravas automašīnas) kabīnē (paaugstināta vai pazemināta temperatūra (norma gada aukstajā periodā – +19–25°C, gada siltajā periodā – +20– 28°C), pazemināts vai paaugstināts gaisa mitrums (norma – 30–70%), palielināts vai samazināts gaisa kustības ātrums (norma – 0,05– 0,15 m/s)).	Visās autotransporta kabīnēs, īpaši vecāka izlaiduma, ja nav nodrošināta atbilstoša temperatūra, ventilācija vai gaisa mitrums.	Pārkaršana, sirdsdarbības paātrināšanās, saaukstēšanās, nervu apsaldēšana.
	Pazemināta vai paaugstināta gaisa temperatūra, kad darbi tiek veikti ārpus telpām.	Visos darba procesos, kas tiek veikti ārpus telpām.	Pārāk ilgi uzturoties aukstumā: - saaukstēšanās; - nervu apsaldēšana; - ķermeņa atdzišana; - apsaldēšanās. Pārāk ilgi uzturoties karstumā, saulē: - pārkaršana; - saules dūriens.
2.	Ergonomiskie faktori		
	Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana.	Visos celtniecības darbos.	Izmaiņas kaulu un muskuļu sistēmā – locītavu un muguras sāpes, tirpšana, stīvums, funkciju ierobežošana, pat invaliditāte.
	Vienveidīgas, atkārtotošas kustības, monotons darbs.	Darbs ar kravas celtni, ekskavatoru, buldozeru, darbs ar vibroplātni, grunts rakšana ar lāpstu, darbs ar rokas instrumentiem u.tml.	Izmaiņas kaulu un muskuļu sistēmā – locītavu un muguras sāpes, tirpšana, stīvums, funkciju ierobežošana, pat invaliditāte.
	Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, saliecoties).	Ilgstošs darbs dažādās piespiedu pozās visos būvniecības darbos.	Izmaiņas kaulu un muskuļu sistēmā – locītavu un muguras sāpes, tirpšana, stīvums, funkciju ierobežošana, pat invaliditāte.
3.	Psiholoģiskie un emocionālie faktori		

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Darbi un procesi, kuros tas ir sastopams	Iespējamais kaitējums nodarbinātā veselībai
	Darba laiks (laika trūkums, virsstundas).	Visos būvniecības darbos.	Galvassāpes, nogurums, miega traucējumi, paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi, depresija.
	Sliktas attiecības ar vadību, kolēģiem, konflikti.		
	Darbs komandējumos.		
	Darbs izolācijā.		
4.	Ķīmiskie faktori		
	Krāsas, lakas, betona papildvielas, koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli u.c.	Veicot krāsošanas, lakošanas vai betonēšanas darbus, apstrādājot koksni ar aizsardzības līdzekļiem.	Atkarībā no ķīmiskajām vielām un to ietekmes uz organismu visbiežāk sastopama saindēšanās (ja īsā laika posmā organismā nonāk liels daudzums ķīmiskās vielas), ķīmiskie apdegumi (nokļūstot uz ādas vai acī), elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas slimības – hroniskas iesnas, faringīts, bronhīts (ieelpojot ķīmiskās vielas).
5.	Putekļi		
	Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi u.c.	Kokmateriāla, metāla izstrādājumu piezāģēšana, zemes darbi, metināšanas darbi. Konstruksiju demontāžas darbu laikā.	Elpošanas orgānu saslimšanas – iesnas, faringīts (rīkles iekaisums), bronhīts (obstruktīvs, alerģisks).
6.	Bioloģiskie faktori		
	Ērces un citi kukaiņi.	Veicot darbus klajā laukā.	Ērcu encefalīts, Laima slimība, anafilaktiskais šoks, ja nodarbinātajam ir kāda alerģija pret kukaiņu (piemēram, lapseņu) kodumiem. Alerģija, ādas izsitumi. Vīrusi, saslimšanas.
	Mikroorganismi, vīrusi.	Veicot darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos vai attīrīšanas iekārtās.	
7.	Traumatisma faktori		
	Neuzmanīga rīcība vai strādājot ar bojātu darba aprīkojumu, iekārtu, instrumentu.	Visos būvniecības darbos.	Gan mazas un nenoīmīgas traumas, gan noīmīgas, pat letāls iznākums.
	Krītoši priekšmeti.		
	Pakļupšanas, pakrišanas iespējas.		

Nr.p.k.	Darba vides riska faktors	Darbi un procesi, kuros tas ir sastopams	Iespējamais kaitējums nodarbinātā veselībai
	Darbs augstumā (no 1,5 metriem) un augstkāpēju darbs (no 5 metriem).	Konstrukciju montāžas un jumīka darbi, logu montāža, mūrēšanas un apdares darbi, kā arī darbi 1,5 metru augstumā virs darba pamatnes.	
	Ceļu satiksmes negadījumi.	Būvobjektos, kuros ir intensīva gājēju un transportlīdzekļu kustība. Ceļa būvniecības darbos, rekonstrukcijas un renovācijas darbos. Nepietiekama darba zonas pārredzamība (slikti laika apstākļi, migla, sniegs, lietus).	

IETEIKUMI DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši:

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- Darba aizsardzības likumam.

Jāievēro arī:

- Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” prasības;
- Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
- Ministru kabineta noteikumu Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasības;
- Ministru kabineta noteikumu Nr.284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē” prasības.

Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri visā darba procesa laikā. Par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā.

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus.

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietojuma zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml.

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:

- būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;
- darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;
- mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un veselībai;
- dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;
- izmantoto bīstami materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;
- atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;
- sadarbību un darba saskaņošanu ar citām rūpnieciskām ražotnēm būvlaukumā vai tā tuvumā;
- darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un veselības jautājumiem;
- darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātiskas sistēmu un pārbaudēm;
- darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzību pret troksni;
- darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;
- nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēsības inventāra vienmēr jābūt brīvai.

Pirms darbu uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēsamo aparātu.

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā: materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīgīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu.

Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu. Būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos.

Prasības rakšanas darbiem un grunts pārvietošanai: transportlīdzekļus materiālu pārvietošanai un zemes darbiem paredzētos mehānismus konstruē atbilstoši darba drošības prasībām, būvē un aprīko, ņemot

vērā ergonomikas prasības, uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem darbiem, kādiem tie paredzēti; transportlīdzekļu vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti; tiek veikti attiecīgi drošības pasākumi, lai nepieļautu transportlīdzekļu un mehānismu iekrišanu izraktajās būvbedrēs, tranšējās vai ūdenī. Ja nepieciešams, transportlīdzekļus un mehānismus aprīko ar īpašām konstrukcijām, kas, tiem gāžoties, pasargātu apkalpojošo personālu no saspiešanas, kā arī no krītošiem priekšmetiem.

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem: instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo, ņemot vērā ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

INFORMĀCIJA PAR PAREDZĒTĀ BŪVLAUKUMA TERITORIJU

Būvlaukumu plānot objekta izbūves teritorijā vai pēc iespējas tuvāk objektam, gadījumos, kad dažādu apstākļu dēļ to nav iespējams ierīkot tiešā objekta tuvumā. Būvdarbu izpildes laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot objekta izbūves zemesgabala robežās, iepriekš plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju. Iepriekšminētajā teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi privātīpašumiem. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Sastādīja:



P. Alksnis

Būvdarbu apjomu saraksts

TS-CD(Ceļu darbi)

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs : Nīcas novada dome

Objekta nosaukums: Transporta nobrauktuve Jūrmalciemā

Būves nosaukums: nobrauktuve

Objekta adrese: Nīcas pagasts, Nīcas novads, Zemes vienības kad. apz.: 64780190296

("Piestātne")64780190277 ("Baltijas jūras tauvas josla")

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena(euro)	Kopējā cena(euro)
1	2	3	4	5	6
1	Sagatavošanas darbi				
1.1	Objekta uzmērīšana un nospraušana	m	78		
1.2	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturesana un nojaukšana, objekta nodošana ekspluatācijā, aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.421 "noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (tai skaitā būvtafeles/ļu izgatavošana un uzstādīšana)	kpl.	1		
1.3	Teritorijas attīrīšana no krūmiem ($\varnothing \leq 12$ cm)	m ²	60		
2	Zemes darbi				
2.1	Zemes klātnes ierakuma būvniecība	m ³	240,00		
2.2	Ierakuma grunts nogādāšana uz Būvuzņēmēja atbērtni	m ³	195,00		
2.3	Ierakuma grunts iestrāde darba zonas sakārtošanai(skat. rasējuma lapa TS CD-3)	m ³	45,00		
3	Segas izbūve, konstrukcijas				
	1.tips Transporta betona plātņu seguma izbūve				
3.1	Rūpnieciski izgatavotas stiegtas betona plāksnes 6000x2000x140(40t) uzstādīšana uz cementa javas, h~6cm	gb.	9		
3.2	Rūpnieciski ražoti monolīti betona bloki 2400x300x600 savstarpēji savienojami betonu C16/20	gb.	127		
3.3	Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm izbūve	m ³	32		
3.4	Geokompozīts(Combigrīd vai ekvivalents) frakcionētu šķembu ietīšanai	m ²	300		
	1-2.tips Transporta betona plātņu seguma izbūve				
3.5	Rūpnieciski izgatavotas stiegtas betona plāksnes 6000x2000x140(40t) uzstādīšana uz cementa javas, h~6cm	gb.	20		
	Frakcionētas šķembas 40/70, h=20cm izbūve	m ²	240		
3.6	Geokompozīts(Combigrīd vai ekvivalents) frakcionētu šķembu ietīšanai	m ²	538		
4	Aprīkojums				
4.1	Nogāžu nostiprināšana ar gabioniem tai skaitā: vīta gabionu kaste 400x100x20 cm no 2,7mm Zn + Al stieplēm pildīti ar laukakmeņiem d10-12 cm	gb.	36		
4.2	Atdalīšana ar ģeosintētisko materiālu,(neautais ģeotekstils, F ≥ 15/15kN/m, ε ≤ 45/50%, CBR tests ≥ 2500N, krītošā konusa tests ≥ 20mm, atvērums ≥ 90µm, ūdens caurlaidība ≥ 90l/m ² -s, ilgturība 25 gadi)	m ²	144		

5	Nobeiguma darbi				
5.1	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildokumentācijas sagatavošana	kpl.	1		

Piezīmes:

- 1 Būvdarbi jāveic atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019", ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi citi standarti.
- 2 Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
- 3 Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai ģeokompozītam, salaiduma šuvju aizpildīšanai utt.
- 4 Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Sīkāk skatīt "Ceļu specifikācijas 2019" vispārējo nodaļu.
- 5 Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 6 Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- 7 Katrs darbu apjomu tabulā minētais darbs ietver arī visus nepieciešamos materiālus minētā darba izpildei.
- 8 Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
- 9 Apmaksa veicama pēc faktiskā, dabā uzmērītā, padarītā darba.

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

