


3. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS NR.1 (pēc atjaunošanas) M 1:100



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI


- Esošās sienas
- ==x==x==x== Demontējamas sienas un konstrukcijas
- ==== Agrāk demontēta nenesoša starpsiena
- Jaunbūvējamās sienas no ģipskartona plāksnēm uz metāla profilu karkasa ar akmens vates izolāciju
- Esoša kriegļu siena ar apdari akustisko rādītāju uzlabošanai
- Esoša koka konstrukcijas siena ar apdari akustisko rādītāju uzlabošanai
- Esoša siena ar akustisko plāksņu apdari
- Sēdvietu izvietojuma zona aktu zālē

Piezīmes:

1. Telpu grupas 003 eksplikāciju (pēc atjaunošanas) un jaunbūvējamo durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.
2. Sienu konstrukciju S-1....S-5 un grīdas konstrukcijas G-1 sastāvus skatīt lapā AR-8.
3. Mūziķu mēģinājumu telpā visu sienu apdarei līdz pārsegumam (griestiem) un durvju apdarei izmantot skaņu absorbējošas plāksnes (b=25 mm).

Paredzētie būvdarbi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un nekādi neietekmē to drošību

2020	Objekts: NĪCAS VIDUSSKOLAS TELPU GRUPAS 003 VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SKOLAS IELĀ 14, NĪCĀ, NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ	Pasūtītājs: Nīcas novada Dome Reģ. Nr. 90000031531			
PROJ. VAD.	S. REINHARDE	LAPA	LAPAS	MĒROGS	
BŪVINĪŽ.	U.FAUSTS	AR-6	11	1:100	
IZSTRĀD.	V. KAŠČENKO	3. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS NR.1 (PĒC ATJAUNOŠANAS)			



Būvkomersanta
Reģ.Nr.10301-R
Kursu iela 29,
Liepāja, LV3401